

OBIECTIV: SGA Mures - Baraj Targu Mures

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
1	2	lei
	I. Lucrari de constructii si instalatii	3
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0013.1] Priza 1	
4.1.1.1	[0013.1.1] Interventie la panou superior al stavilei plane duble	
4.1.1.2	[0013.1.2] Instalatii electrice	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0013.1] Priza 1	
4.3.1.1	[0013.1] Lista echipamente	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

SEF FORMATIE TRIZA 1

PAUN GEORGHE

OBIECTIV: SGA Mures - Baraj Targu Mures

F4cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale la data de - lei -

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar - lei/um -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Lista echipamente							
1	Electropalan 10 to - 39ml	buc	2,00				
TOTAL:					lei		
TVA:					euro		
TOTAL cu TVA:				19,00 %	lei		
TOTAL cu TVA:					lei		

OBIECTIV: SGA Mures - Baraj Targu Mures
 OBIECTUL: Priza 1
 STADIUL FIZIC: Interventie la panou superior al stavilei plane duble

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

23.06.2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CL20C1	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	1.280,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.L	6306274	Confectie - suport palane	kg	1.280,00	
2	CL20C1	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	1.450,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.L	6306286	Confectie - cremaliere	kg	1.450,00	
3	CL20C1	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	673,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	6306303	Confectie - capete prindere stavile	kg	673,00	
4	CL20C1	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	1.150,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	6306171	Confectie - platforma de lucru	kg	1.150,00	
5	AUT5615	Trailer transport cremaliere	ora	8,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	TRB05A1C_01#	Transp.prin purtare directa al materiale incomode avand sub 25 kg pe dist. de 30 m	tona	5,60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	H2D32A1	Utilaje de pozitionare cremaliera	ora	40,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Interventie la panou superior al stavilei plane duble

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	1227	Macara	ora	50,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	PB19B#	Demolare partiala a elem.de beton armat in ved.modific.,racord.cu ciocan de abataj (mechanic)	buc	4,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	M1M02A1/1	Demontare cremalere existente	tona	1,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RI2B211/1	Fixarea - asigurarea panou superior stavila	buc	2,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	RI2B211/2	Pozitionarea suporturilor de suspendare a stavilei, - cremaliera	buc	2,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	IZA01B	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive suprafete intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuaratos de riu granulatie 2-3 mm ;	mp	28,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	RplzA05F-1%	Vopsitorii anticorozive , utilaje tehnologice si constructii metalice	mp	28,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	M1M02A1/2	Demontare platforma de lucru	tona	1,15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	10 5 0 - 2018					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

DEF FORNITIE FRIZA 1
PĂUN GEORGHE

OBIECTIV:

SGA Mures - Baraj Targu Mures

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Constructii					
STADIUL FIZIC: Instlatii electrice					
1	Cablu CYY-F 5x10 pozat aparent	m	90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Cablu RVK 5x6 pentru alimentare electropalane	m	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	Cutie distributie	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	Priza trifazica 32.A	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	Fisa trifazica	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	Pregatire capat de cabluri	buc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	Verificare cabluri	buc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	Conexiunii electrice	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	Verificare priza de pamant	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	Accesorii si materiale diverse pentru montaj, diburi, cleme	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total General fara TVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

~~DEF FORMATE PRIZA 1
PAUN GEORGETE~~

OBIECTIV: SGA Mures - Baraj Targu Mures
 OBIECTUL: Priza 1

C6co - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe obiect

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) - lei-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0,20			DataConstruct	
2	6200573 Benzina auto neetilată tip co/r 75 normală s 176	l	1,33			Pret de referință	
3	7306661 Bumbac de sters	kg	3,60			Pret de referință	
4	6306303 Confecție - capete prindere stavile	kg	673,00			DataConstruct	
5	6306286 Confecție - cremaliere	kg	1.450,00			DataConstruct	
6	6306171 Confecție - platforma de lucru	kg	1.150,00			DataConstruct	
7	6306274 Confecție - suport palane	kg	1.280,00			DataConstruct	
8	YC01 Diferență pret material	lei	10.042,30			DataConstruct	
9	20017571 Diluant D-006/50 NII-3081/74	kg	1,12			DataConstruct	
10	5901259 Electrode sud. otel s 1125/2 e43.2 2x350 inv.supert.	kg	0,93			Pret de referință	
11	20017570 Întăritor epoxipoliamic I-357 NII-25-176	kg	4,48			DataConstruct	
12	2901053 Lemn de foc de rasinoase stas 2340	kg	187,60			DataConstruct	
13	2901052 Lemn foc rasinoase deseuri	tona	0,08			DataConstruct	
14	2900888 Lemn rot cons rur coj fag I min 1m D sub min18cm s4342	mc	0,06			Pret de referință	
15	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	2.276,50			DataConstruct	
16	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,34			DataConstruct	
17	6200755 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	l	8,48			Pret de referință	
18	2958768 Traversa fag normale neimp. cl I G = 15x25cm L = 2,60m	buc	0,64			Pret de referință	
19	6201228 Ulei industrial tip I 70 s 383	kg	1,91			Pret de referință	
20	6202533 Vaselina tehnica artificiala tip D s 917	kg	2,65			Pret de referință	
21	20017569 Vopsea epoxigudron V-3207 NII-7821/98	kg	17,92			DataConstruct	
22	20017563 White spirit rafinat	kg	5,60			DataConstruct	
23	3064291 Material marunt	%				DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale							
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

OBIECTIV:
OBIECTUL:

SGA Mures - Baraj Targu Mures
Priza 1

C7co - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe obiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
	1320542 Lacatus	362,40			
	230231 Miner suprafata	16,52			
	326851 Montator constructii metalice	243,91			
	426821 Montator c-tii metalice	178,62			
	519922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	43,68			
	619921 Muncitor deservire constructii-montaj	12,88			
	729921 Muncitor deservire c-tii masini	17,44			
	823341 Sablator	14,56			
	922741 Sudor electric	91,06			
	1013331 Zugrav vopsitor	50,96			
	Total ore manopera:	1.032,03			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
			lei		
	TOTAL		euro		

OBIECTIV:
OBIECTUL:

SGA Mures - Baraj Targu Mures
Priza 1

C8co - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe obiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	2801 Ciocan pneu(exclusiv consum aer) 8-15 kg	9,04		
2	3004 Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1-14kw	6,31		
3	3013 Instalatie mobila de sablare uscata incl.compr.3,7mc/min 7kgf/cmp	14,56		
4	1227 Macara	50,00		
5	6702 Macara de fereastră 0,15tf	2,18		
6	3371 Malaxor de chituri 10l	1,12		
7	2508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 mc/min	9,04		
8	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	6,21		
9	4601 Platforma de lucru plutitoare	40,00		
10	5615 Trailer 20t	8,00		
11	6609 Troliu electric 3,1-5tf	4,72		
Total ore utilaje:		151,19		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	