

FORMULAR F1

OBIECTIV

Interventie "Reabilitare instalatii hidromecanice priza apa" V2

PROIECTANT


SC TECON SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea	Din care:
		cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mazinului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	Constructii - camin vane DN 800 V2		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.2.001	Montaj conducta DN800 din otel V2		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant  
SC TEC



FORMULAR N2

OBIECTIV

Interventie "Reabilitare instalatii hidromecanice priza apa" V2

PROIECTANT

SC TECOM SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Constructii - camin vane DN 800 V2

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Verasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare POARV2 Imprejmuire incinta si poarta camioane	
4.1.2	Rezistenta CAMIV2 Camin vane DN 800 CAPA01 CAPACE CU CHEPENG PENTRU CAMINE DEM001 DEMOLARE CONSTRUCTIE	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii 4.1.4.1 Instalatii electrice 4.1.4.2 Instalatii sanitare 4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Proba tehnologice si teste	

FORMULAR F2

OBIECTIV

Interventie "Reabilitare instalatii hidromecanice priza apa" V2

PROIECTANT

SC TECON SRL

CENTRALIZATORUL


cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Constructii - camin vane DN 800 V2

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant  
SC TECON



FORMULAR P2

OBIECTIV

Interventie "Reabilitare instalatii hidromecanice priza apa" V2

PROIECTANT

SC TECOM SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Montaj conducta DN800 din otel V2

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice CONDV2 Conducte DN 800 MONTV2 Montaj conducta DN800 din otel MPEUV2 Montaj Teu 90gr si 2 RSP-TA DN300 in camin vane golire conducta 800	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	

FORMULAR F2

OBIECTIV  
Interventie "Reabilitare instalatii hidromecanice priza apa" V2

PROIECTANT  
SC TECON SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Montaj conducta DN800 din otel V2

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant



Persoana juridica achizitoare  
SN Apele Romane + ABA Mures

Formularul F3

Obiectivul: 0049 45240000 Interventie "Reabilitare  
instalatii hidromecanice priza  
apa" V2  
Obiectul: 0001 45240000 Constructii - camin vane DN  
800 V2

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta CAMIV2 Camin vane DN 800

Categoria de lucrari: 0940  
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSA02F1 M.C. 18.200  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ  
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.  
ADINC.<1,5M T.TARE  
Total manopera la UM: 2.25 ore.

002 TSA07F1 M.C. 78.000  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.  
ADINC.2,01-4M,T.TARE  
Total manopera la UM: 4.67 ore.

003 TSD01C1 M.C. 18.200  
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,  
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.  
BULG.TEREN TARE  
Total manopera la UM: 0.43 ore.

004 TSD04C1 M.C. 18.200  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
20CM GROS.T.NECOZIV  
Total manopera la UM: 0.74 ore.

005 TSF03A1 MP. 49.300  
SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.,  
LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.0,0-4M;0,0-  
0,2M INTRE DULAPI  
Total manopera la UM: 1.11 ore.

006 TRA01A05P TONA 140.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

007 CB11A1 MP. 70.000  
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI  
LA ZID DREPT CU H<3M,CU PLACAJ DE 8MM  
GROSIME  
Total manopera la UM: 0.96 ore.

008 CA01D1 M.C. 3.460  
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-  
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

Total manopera la UM: 3.67 ore.

009 CZ0105A1 M.C. 3.460  
PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE,  
GRANULATIA < 16MM, CIMENT M30 IN INST.  
CENTRALIZATE

Total manopera la UM: 0.09 ore.

010 CA02F1 M.C. 10.700  
TURNARE BETON ARMAT IN REZERVOARE SAU  
BAZINE SUPRATERANE

Total manopera la UM: 4.22 ore.

011 CZ0107I1 M.C. 11.000  
PREPARARE BETON B250 AGREG GRELE < 31MM  
CIMENT P40 ELEM PREFABR CU TRAT TERMIC  
IN INST CENTRALIZA

Total manopera la UM: 0.09 ore.

012 TRA06A50 TONA 27.200  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

013 CC01A1 KG 1950.000  
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM  
IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN  
MASE PLASTICE

Total manopera la UM: 0.03 ore.

014 CZ0302E1 KG 1950.000  
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI  
DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE  
CENTRALIZATE PC 52 D=10-

Total manopera la UM: 0.02 ore.

015 IZF05D1 MP. 69.000  
STRAT HIDROIZOLANT, LA CALD, CUVE, REZERV.  
ETC. CU CARTON BITUM. LA FUND. ORIZ TER.  
FARA APE FREATICE

Total manopera la UM: 0.09 ore.

015 3271390 MP. 71.000  
MEMBRANA HIDROIZOLANTA TEFOND PLUS  
INCLUSIV BANDA ADEZIVA

016 CF11B1 MP. 63.000  
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T  
APLIC. LA REZERV. HAZNALE CAMINE DE VIZIT.  
2 CM. GROS. EXCL. SCH

Total manopera la UM: 1.29 ore.

017 CZ0209A1 M.C. 1.260  
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU  
CIMENT M30 IN INSTALATII CENTRALIZATE  
FARA ADAOS DE VAR

Total manopera la UM: 0.52 ore.

018 CL21A1 KG 85.000  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
INGLOBATE IN BETON

Total manopera la UM: 0.13 ore.

018 6309886 KG 85.000  
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

019 CL20A1 KG 1235.000  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:  
PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON

Total manopera la UM: 0.13 ore.

019 6305074 KG 1235.000  
CAPACE CU CHEPENG

020 IZA06E1 [ 1] MP. 30.000  
VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI  
CONST METAL CU GRUND EPOXIDIC SI EMAIL  
ACRILOPOLIURETANIC

Total manopera la UM: 1.38 ore.

020 6101194 KG 3.000  
GRUND EPOXI-ZINC ZICAMID, G3202

020 6101195 KG 3.000  
GRUND EPOXIDIC EPOMID G, GRI, G3282-SFZ

020 6101196 KG 3.000  
EMAIL ACRILO-POLIURETANIC POLIDUR, ROSU  
RAL 3020, E393020, ALB RAL 9016, E399016

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE SANATATE

-FOND CONCEDII MEDICALE



---

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

-FOND GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC TECON SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3  
SN Apele Romane + ABA Mures

Obiectivul: 0049 45240000 Interventie "Reabilitare  
instalatii hidromecanice priza  
apa" V2  
Obiectul: 0001 45240000 Constructii - camin vane DN  
800 V2

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta POARV2 Imprejmuire incinta si poarta camioane

Categoria de lucrari: 0940  
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA02B1	M.C.	17.950						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.MIJLO									
Total manopera la UM: 1.19 ore.									
002	TSD01B1	M.C.	17.950						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN MIJL.									
Total manopera la UM: 0.31 ore.									
003	CB11A1	MP.	103.620						
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID DREPT CU H<3M,CU PLACAJ DE 8MM GROSIME									
Total manopera la UM: 0.96 ore.									
004	CA01D1	M.C.	1.500						
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3- 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M									
Total manopera la UM: 3.67 ore.									
005	CC01A1	KG	1155.000						
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE									
Total manopera la UM: 0.03 ore.									
006	CZ0302E1	KG	1155.000						
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-									
Total manopera la UM: 0.02 ore.									
007	CA10A3#	M.C.	18.100						
Turnare beton cls.gata prep(manual), aparent,cu parament brut,cu mijloace clasice									
Total manopera la UM: 6.40 ore.									

007 2100969 M.C. 18.372  
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

007 AUT3702 ORA 22.625  
BETONIERACUCADERELIBERA ACT.ELECTRIC 101  
-250L

008 CL21A1 [ 1] KG 549.000  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE  
INGLOBATE IN BETON (34 stalpi 60x40  
aliniati cu pasul de 2,025m, inglobare  
fiecare 520 mm - 2 stalpi poarta auto  
tv, 140x240 - 3300 adancimea de inlobare  
96 cm)  
Total manopera la UM: 0.13 ore.

008 6309886 KG 549.000  
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

009 CF11B1 MP. 115.000  
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T  
APLIC.LA REZERV.HAZNALE CAMINE DE VIZIT.  
2 CM.GROS.EXCL.SCH  
Total manopera la UM: 1.29 ore.

009 C20209A1 [ 1] M.C. 11.500  
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU  
CIMENT M30 IN INSTALATII

Total manopera la UM: 0.52 ore.

010 IZA05I1 MP. 115.000  
VOPSITORII PE BETON CU EMAIL PERCLORVINI  
L AMORSA PLUS TREI STRATURI

Total manopera la UM: 0.68 ore.

010 6107898 KG 64.975  
EMAIL GRI. DESCHIS PERCRORVINIL E.824-71  
NII 1702-61

011 CK16A1 [ 1] KG 186.000  
Montat porti metalice rame din otel cu  
bare verticale

Total manopera la UM: 1.35 ore.

011 3278389 KG 186.000  
Poarta auto 4,2 x 2,1 m confectionata in  
uzina

012 CL20A1 KG 36.000  
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:  
PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON

Total manopera la UM: 0.13 ore.

012 3279128 BUC. 36.000  
Panouri gard zincat bordurat sarma d=4mm

014 TRA02A50 TONA 5.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE SANATATE

-FOND CONCEDII MEDICALE

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

-FOND GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC TECON SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3  
SN Apele Romane + ABA Mures

Obiectivul: 0049 45240000 Interventie "Reabilitare  
instalatii hidromecanice priza  
apa" V2  
Obiectul: 0001 45240000 Constructii - camin vane DN  
800 V2

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta CAPA01 CAPACE CU CHEPENG PENTRU CAMINE

Categoria de lucrari: 0940  
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire		c)Utilaj					
			d)Transport					
			( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 CL20A1 [ 1] KG 1123.000  
MONTAREA CONFECTIONILOR METALICE APARENTE:  
CAPACE CU CHEPENG PENTRU CAMINE

Total manopera la UM: 0.22 ore.

001 6305074 KG 1125.000  
CAPACE CU CHEPENG

002 IZA06E1 [ 1] MP. 28.000  
VOPSITORII ANTICOROZIVE LA UTILAJE SI  
CONST METAL CU GRUND EPOXIDIC SI EMAIL  
ACRILPOLIURETANIC

Total manopera la UM: 1.38 ore.

002 6101194 KG 3.000  
GRUND EPOXI-ZINC ZICAMID, G3202

002 6101195 KG 3.000  
GRUND EPOXIDIC EPOMID G, GRI, G3282-SFZ

002 6101195 KG 3.000  
GRUND EPOXIDIC EPOMID G, GRI, G3282-SFZ

002 6101196 KG 3.000  
EMAIL ACRILO-POLIURETANIC POLIDUR, ROSU  
RAL 3020, E393020, ALB RAL 9016, E399016

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

---

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE SANATATE

-FOND CONCEDII MEDICALE

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

-FOND GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC TECON SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3  
SN Apele Romane + ABA Mures

Obiectivul: 0049 45240000 Interventie "Reabilitare  
instalatiei hidromecanice priza  
apa" V2  
Obiectul: 0001 45240000 Constructii - camin vane DN  
800 V2

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta DEM001 DEMOLARE CONSTRUCTIE

Categoria de lucrari: 0940  
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
				a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
				b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
				c)Utilaj					
				d)Transport					
				( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 RPCT09B1 M.C. 4.190  
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI  
ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE  
150 KG CIM.LA  
Total manopera la UM: 11.27 ore.

002 RPCXG06C M.C. 5.300  
DEMOLAREA PERETILOR DIN ZIDARIE CARAMIDA  
PLINA GVP BLOCURI CERAMICE BETON BCA  
EXCL.CURAT CARAM.  
Total manopera la UM: 10.08 ore.

003 TRA01A05P TONA 13.690  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

004 CF11A1 MP. 95.000  
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T  
APLIC LA PERETI CU SUPR.PLANE DE 2CM  
GROS EXCLUSIV SCHELA  
Total manopera la UM: 1.08 ore.

005 CZ0209A1 M.C. 2.100  
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU  
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE  
FARA ADAOS DE VAR  
Total manopera la UM: 0.52 ore.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =  
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

---

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE SANATATE

-FOND CONCEDII MEDICALE

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

-FOND GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC TECON SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare Formularul F3  
SN Apele Romane + ABA Mures

Obiectivul: 0049 45240000 Interventie "Reabilitare  
instalatiei hidromecanice priza  
apa" V2  
Obiectul: 0002 45000000 Montaj conducta DN800 din otel  
V2

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta MONTV2 Montaj conducta DN800 din otel

Categoria de lucrari: 0940  
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC19B11 [ 1]	100 MC.	15.500						
SAP.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING. PAM.LA 10M TEREN CAT.2 IN COND. GOSP.APELOR									
002	TSC04B11 [ 1]	100 MC.	15.500						
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT 2 IN COND.GOSP.APE.									
003	TSA05E1	M.C.	300.000						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01 -4M,T.MIJLOCIU Total manopera la UM: 3.19 ore.									
004	M1M05T1 [ 1]	M	90.000						
DEMONTAREA CONDUCTELOR DIN OTEL, ASAMBLATE PRIN SUDURA, AVAND DIAMETRUL DE: 600-1000 MM Total manopera la UM: 1.00 ore.									
005	TRA01A10P	TONA	1823.500						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM									
005	TRA01A50	TONA	15.000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.									
006	TSE02XB	100 MP.	3.000						
FINISARE (POLITURA) MANUALA A PLATFORMELO R IN TEREN MIJLOCIU Total manopera la UM: 4.14 ore.									

007 TRA01A20 TONA 166.050  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 20 KM.

008 ACE08A1 M.C. 20.000  
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA  
SI CANALIZARE CU: NISIP

Total manopera la UM: 0.61 ore.

009 MDTC4622025 [ 2] BUC. 90.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL CONDUCTEI DN 800

010 ACA01I1# [ 1] M 90.000  
MONTARE CONDUCTA DN 800 OTEL

Total manopera la UM: 4.68 ore.

011 6453788 ML. 91.800  
Procurare conducta otel D=813xf

012 M7D13A1 [ 1] M 90.000  
PROBA HIDRAULICA A COND.FORTATE CU D.  
INT.DE 1500-2500 MM SI PRES.DE CALCUL DE  
PINA LA 20 DAN/CMP

Total manopera la UM: 3.15 ore.

013 TSC26A11 100 MC. 13.600  
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA  
5M CU BULD.PE TRACT.DE 65-80CP T.CAT.1  
SAU 2 COND.GOSP.AP

014 TSD14A1 M.C. 100.000  
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE  
STROP.STR.

015 TSD04D1 M.C. 280.000  
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.  
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE  
20CM GROS.T.COEZIV

Total manopera la UM: 0.67 ore.

016 TSD05A1 100 MC. 17.940  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.NECOE

Total manopera la UM: 8.82 ore.

017 TSE04XB 100 MP. 18.000  
NIVELARE TEREN NAT.SI PLATF.DE TERASAM.  
CU BULD. PE SENILE 81-180CP TEREN CAT I  
SI II

018 TRI1AH05B1 [ 1] TONA 4.710  
INCARCAT, TRANSPORTAT CU INCARCATOR  
FRONTAL LA DIST<10, INCARC.FRONT PNEURI  
2,60-3,90MC P.c.II

Total manopera la UM: 0.70 ore.

019 TRA01A20P        TONA        850.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE SANATATE

-FOND CONCEDII MEDICALE

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

-FOND GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC TECON SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3  
SN Apele Romane + ABA Mures

Obiectivul: 0049 45240000 Interventie "Reabilitare  
instalatii hidromecanice priza  
apa" V2  
Obiectul: 0002 45000000 Montaj conducta DN800 din otel  
V2

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta CONDV2 Conducte DN 800

Categoria de lucrari: 0940  
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	M7F03A2	TONA	4.000						
VANE DE COND.FORTATE INCL.MEC.DE ACTIONARE,CU GREUTATEA DE 1-10 T.MONTATE IN SUBTERAN Total manopera la UM: 81.06 ore.									
002	ACE09V1	BUC.	6.000						
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 1 Total manopera la UM: 6.48 ore.									
002	4501026	BUC.	2.000						
MECANISM MANUAL ACTIONAT DE ROBINET FLUTURE DN 700-800									
003	ACE10N1	BUC.	8.000						
FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND DN = 800 Total manopera la UM: 8.63 ore.									
003	4402141	BUC.	8.000						
FLANSA PLATA PN 6 800- 820 OL37-2 ET PU S 8012									
004	ACB05N1	BUC.	8.000						
IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 800 MM SI PN 2,5-16 AT. Total manopera la UM: 4.70 ore.									
004	6607692	BUC.	8.080						
GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5 DIAMETRU= 800 M 100-500 G2X4 S1733									

004 5803926 BUC. 192.000  
SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 30 X140 GR.  
5.8 S4272

004 5881502 BUC. 192.000  
SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 30  
OL34 S 1388

005 RPIF05H1 M 10.200  
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC  
A DE 10MM\*

Total manopera la UM: 0.19 ore.

006 PK50E1 M 20.400  
SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET  
ASEZARE CAP LA CAP AVIND GROSIMEA DE 10-  
25 MM

Total manopera la UM: 2.37 ore.

007 ACB08B1 M 8.000  
MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN  
80

Total manopera la UM: 0.19 ore.

007 3109510 M 8.000  
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA  
LA CALD 89 X 6 /OLT 35 S 404/2

008 ACB12B1 BUC. 6.000  
IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.  
EXECUTATA LA POZITIE AVIND DN 80

Total manopera la UM: 0.75 ore.

008 4003892 BUC. 4.000  
COT PENTRU SUDURA RI,5 90G 83 X 5 OLT 35  
S 8805

008 4400947 BUC. 8.000  
FLANSA PLATA PN 6 80- 89 OL37-2 ET PU S  
8012

009 SD16C1 BUC. 2.000  
ROBINET CU SERTAR CU CORP PLAT SAU OVAL,  
DIN FONTA,CU FLANSE PT.CONDUCTE  
PRESIUNE,CU D=80MM

Total manopera la UM: 2.44 ore.

010 M1L05N1 BUC. 2.000  
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE  
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE  
14 MM. 1100 MM

Total manopera la UM: 16.49 ore.

011 M1L05S1 BUC. 1.000  
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE  
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE  
14 MM. 1500 MM

Total manopera la UM: 21.99 ore.

012 M1G27A1 M 20.400

POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA  
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.  
ANTICOROZIVE

Total manopera la UM: 0.40 ore.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE SANATATE

-FOND CONCEDII MEDICALE

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE

-FOND GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC TECON SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3  
SN Apela Romane + ABA Mures

Obiectivul: 0049 45240000 Interventie "Reabilitare  
instalatii hidromecanice priza  
apa" V2  
Obiectul: 0002 45000000 Montaj conducta DN800 din otel  
V2

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta MTEUV2 Montaj Teu 90gr si 2 RSP-TA DN300 in camin vane golire conducta 800

Categoria de lucrari: 0940  
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
---------------------------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 M7F03A1 TONA 0.900  
VANE DE COND.FORTATE INCL.MEC.DE  
ACTIONARE,CU GREUTATEA DE 1-10 T.MONTATE  
LA ZI  
Total manopera la UM: 70.50 ore.

002 ACE09V1 BUC. 0.300  
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE  
MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE  
CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 1  
Total manopera la UM: 6.48 ore.

003 ACB01N1 [ 2] M 6.000  
FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN  
SUDURA ELECTRICA, AVAND DN=300  
Total manopera la UM: 3.87 ore.

003 4402141 BUC. 1.224  
FLANSA PLATA PN 6 800- 820 OL37-2 ET PU  
S 8012

004 ACB05N1 BUC. 6.000  
IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE  
ARMATURI SI CONTOARE CU DN 800 MM SI PN  
2,5-16 AT.  
Total manopera la UM: 4.70 ore.

004 6607630 BUC. 6.060  
GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5  
DIAMETRU= 300 M 100-500 G2X4 S1733

004 5803639 BUC. 144.000  
SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 27 X120 GR.  
5.8 S4272

004 5841083 BUC. 144.000  
PIULITA HEXAGONALA UZUAL S 926 OL37 M 27

004 5881473 BUC. 144.000  
SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 27  
OL34 S 1388

005 RPIF05H1 M 9.000  
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC  
A DE 10MM\*

Total manopera la UM: 0.19 ore.

006 3111446 M 3.000  
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA  
LA CALD 152 X 6 /OLT 35 S 404/2

006 4003567 BUC. 2.000  
COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 51 X 3,5 OLT  
35 S 8805

006 3923186 BUC. 1.000  
REDUCTIE C 168 X 5 89 X 4 OLT 35KII S  
8810

006 3112775 M 2.000  
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA  
LA CALD 273 X 8 /OLT 35 S 404/2

007 ACB12E1 BUC. 5.000  
IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.  
EXECUTATA LA POZITIE AVIND DN 150

Total manopera la UM: 1.54 ore.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE SANATATE

-FOND CONCEDII MEDICALE

-FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE



-FOND GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC TECON SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

FORMULAR F4

OBIECTIV

Interventie "Reabilitare instalatii hidromecanice priza apa" V2

PROIECTANT

SC TECON SRL

L I S T A

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,  
inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei/U.M. -	Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei -	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
1.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					
	Obiect: Montaj conducta DN800 din otel V2					
	Lista: Lista echipamente					
	137 Robinet clapa fluture, din otel, corp cu flanse, PN10 DN800 acti nat de la dista	BUC.	2.000			Fisa tehnica nr. 1
	138 Flanse DN800 Pn10	BUC.	8.000			Fisa tehnica nr. 2
	139 Compensator de montaj cu tiranti din otel DN 800 Pn10	BUC.	2.000			Fisa tehnica nr. 3
	140 Robinet sertar pana DN300/Pn10 TA otel	BUC.	2.000			Fisa tehnica nr. 4
	141 Panou de gard bordurat 1700x2000, sarma zincata d=4mm	BUC.	36.000			Fisa tehnica nr. 5
	142 Container tip birou de santier 4000x2400	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 6
	143 Sistem fotovoltaic independent 245W 220V	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 7
	144 Tronson otel cu fluture DN800 si 1 stut cu fluture Dn=800 vopsit in fabrica	BUC.	2.000			Fisa tehnica nr. 8
	145 Vana de aerisire automata DN100 PN16	BUC.	2.000			Fisa tehnica nr. 9
	146 Robinet sertar pana DN80 PN10	BUC.	2.000			Fisa tehnica nr. 10
	TOTAL					
2.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport					
	TOTAL					
3.	Dotari					
	TOTAL					
4.	Active necorporale					
	TOTAL					
	TOTAL					

Executant

Proiectant  
SC TECON SRL

## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Interventie "Reabilitare instalatii hidromecanice priza apa" V2

Dezive: CAMIV2 POARV2 CAPA01 DEM001 MONTV2 CONDV2 MTEUV2

Nr.   Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri   cuprinse   in oferta	Pret unitar   exclusiv TVA   RON	Valoare   exclusiv TVA   RON	Furnizor	Greutate   (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM	KG	3136.05				3.136
2	2100012 CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388	KG	3707.00				3.707
3	2100397 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 VRAC S 1500	KG	6572.84				6.573
4	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) SACI	KG	709.80				0.710
5	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	1.24				0.001
6	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	20.70				0.021
7	2100969 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622	M.C.	18.37				46.114
8	2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7- 15 MM	M.C.	4.38				7.010
9	2200317 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15- 30 MM	M.C.	3.79				6.072
10	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M.C.	2.18				2.948
11	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	7.71				10.405
12	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	20.50				27.681
13	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	18.95				25.578
14	2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M.C.	3.69				4.976
15	2600048 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064	KG	103.50				0.114
16	2600749 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA300 100CMX10M S 138	MP.	3.03				0.005
17	2900888 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM S4342	M.C.	0.23				0.180
18	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	0.03				0.035
19	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.12				0.073
20	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.09				0.043
21	2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.16				0.078
22	2914205 SCANDURA FAG NETIVITA CLASA C NEABURITA GR.25-40,L.1,8-4M,L.> 8CM	M.C.	0.02				0.020
23	2914229 SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M LT=6 ST8689	M.C.	0.01				0.006
24	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689	M.C.	0.29				0.235
25	2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	11.29				0.260

Nr.  Crt.]	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri  cuprinse  in oferta	Pret unitar  exclusiv TVA  RON	Valoare  exclusiv TVA  RON	Furnizor	Greutate  (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
26	2958885 TRAVERSE STEJAR SPECIALE PENTRU  PODURI GR20X24 CM LUN.2,40-2,80M	M.C.		0.04			0.035
27	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=  1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG		69.00			0.069
28	2959009 LEMN DE FOC FOIOASE MOI LUNGIME=  1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG		49.20			0.049
29	3108231 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA  LAMINATA LA CALD 57 X 3,5/OLT 35  S 404/2	M		0.59			0.003
30	3109510 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA  LAMINATA LA CALD 89 X 6 /OLT 35 S  404/2	M		8.00			0.098
31	3111446 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA  LAMINATA LA CALD 152 X 6 /OLT 35  S 404/2	M		3.00			0.065
32	3112775 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA  LAMINATA LA CALD 273 X 8 /OLT 35  S 404/2	M		2.00			0.105
33	3115404 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA  LAMINATA LA CALD 133 X 4 /OLT 45  S 404/2	M		0.45			0.006
34	3216571 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA  TRASA LA RECE 38X 2,5/OLT 45 S  530/2	M		0.36			0.001
35	3271390 MEMBRANA HIDROIZOLANTA TEFOND  PLUS INCLUSIV BANDA ADEZIVA	MP.		71.00			0.710
36	3278389 Poarta auto 4,2 x 2,1 m  confectionata in uzina	KG		186.00			18.600
37	3279128 Panouri gard zincat bordurat  sarma d=4mm	BUC.		36.00			0.540
38	3415414 OTEL ALIAT DE SCULE S 3021 C120 D  = 40	KG		2.91			0.003
39	3434305 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395  OL37-1N LT= 20 X 5	KG		0.32			0.000
40	3500623 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA  CALD S 424 50X 50X 5 OL37-1N	KG		2.06			0.002
41	3518541 PROFIL U ARIPI EGALE LAMINAT LA  CALD U14 OL37-1N S 564	KG		29.94			0.030
42	3605057 TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 4  X1000X2000 OL37-1N	KG		5.40			0.005
43	3605069 TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 4  X1000X2000 OL37-1K	KG		18.67			0.019
44	3643748 TABLA ZINCATA S2028 1 X1000X2000  OL32-1N CAL.S	KG		2.16			0.002
45	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12  OL32 s 889	KG		31.05			0.031
46	3923186 REDUCTIE C 168 X 5 89 X 4 OLT  35KII S 8810	BUC.		1.00			0.003
47	4003567 COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 51 X  3,5 OLT 35 S 8805	BUC.		2.00			0.001
48	4003892 COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 83 X 5  OLT 35 S 8805	BUC.		4.00			0.005
49	4400947 FLANSA PLATA PN 6 80- 89 OL37-2  ET PU S 8012	BUC.		8.00			0.021
50	4402141 FLANSA PLATA PN 6 800- 820 OL37-2  ET PU S 8012	BUC.		9.22			0.514

Nr.  Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri  cuprinse  in oferta	Pret unitar  exclusiv TVA  RON	Valoare  exclusiv TVA  RON	Furnizor	Greutate  (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
51	4405961 FLANSA PLATA PN 16 32- 38 OL37-2 ET CP1 S 8014	BUC.	4.00				0.007
52	4407531 FLANSA PLATA PN 16 125- 133 OL37- 3K ET CP1 S 8014	BUC.	4.00				0.027
53	4501026 MECANISM MANUAL ACTIONAT DE ROBINET FLUTURE DN 700-800	BUC.	2.00				0.192
54	4711009 CABLU DUBLU NORMAL 6X37 140KGF D= 21 B MAT Z/S	KG	5.63				0.006
55	4826658 CONDUCTOR FCTI -750 1X 35 S 526	M	3.18				0.001
56	5803639 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 27 X120 GR. 5.8 S4272	BUC.	144.00				0.111
57	5803926 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 30 X140 GR. 5.8 S4272	BUC.	192.00				0.215
58	5820211 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 40 GR. 4.8 S 920	BUC.	8.00				0.000
59	5820338 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 80 GR. 4.8 S 920	BUC.	744.00				0.022
60	5821667 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 50 GR. 4.8 S 920	BUC.	16.00				0.002
61	5821708 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 60 GR. 4.8 S 920	BUC.	27.00				0.003
62	5838579 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 10 X 140 F1 S 1455	BUC.	52.09				0.005
63	5840558 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922	BUC.	43.00				0.001
64	5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	752.00				0.008
65	5841021 PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926	BUC.	52.09				0.001
66	5841083 PIULITA HEXAGONALA UZUAL S 926 OL37 M 27	BUC.	144.00				0.024
67	5881227 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 8 OL34 S 1388	BUC.	8.00				0.000
68	5881318 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 16 OL34 S 1388	BUC.	16.00				0.000
69	5881473 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 27 OL34 S 1388	BUC.	144.00				0.006
70	5881502 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 30 OL34 S 1388	BUC.	192.00				0.010
71	5882142 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 S 5200	KG	3.16				0.004
72	5883043 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565	KG	0.87				0.001
73	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	3.47				0.004
74	5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111	KG	0.62				0.001
75	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	1.46				0.002
76	5901235 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350 INVELIS	KG	28.97				0.035
77	5901259 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 2X350 INVELIS SUPERTIT	KG	61.86				0.074
78	5901261 ELECTROD STAS 1125/2 TIP E51.5A1 1 DXL 5X450 MM	KG	50.25				0.060
79	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	32.13				0.390

Nr.  Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri  cuprinse  in oferta	Pret unitar  exclusiv TVA  RON	Valoare  exclusiv TVA  RON	Furnizor	Greutate  (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
80	6001305 PIATRA SEGMENT SLEFUITA 4 ELECROCORI.99% 100X200X60	BUC.	0.15				0.001
81	6001329 PIATRA POLIZOR CILINDRICA DEGROSATA ELECTROLITIC 99% 125X60X40 LIANT CERAMIC	BUC.	3.27				0.004
82	6002012 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR 16 FOI S1582	BUC.	34.20				0.001
83	6002713 DISCURI ABRAZIVE NYLON 300X22X8	BUC.	2.45				0.001
84	6100010 MINIU DE PLUMB DE INALTA DISPERSIE (ID)STAS:429/79	KG	1.52				0.002
85	6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	18.62				0.020
86	6101194 GRUND EPOXI-ZINC ZICAMID, G3202	KG	6.00				0.006
87	6101195 GRUND EPOXIDIC EPOMID G, GRI, G3282-SFZ	KG	9.00				0.010
88	6101196 EMAIL ACRILO-POLIURETANIC POLIDUR, ROSU RAL 3020, E393020, ALB RAL 9016, E399016	KG	6.00				0.006
89	6107898 EMAIL GRI. DESCHIS PERCORVINIL E.824-71 NII 1702-61	KG	64.97				0.070
90	6108971 ULEI FIERT PE BAZA DE ULEI DE IN PENTRU VOPSELE ALBE	KG	2.11				0.002
91	6109339 DILUANT D.006-50 CS	KG	12.65				0.016
92	6109377 DILUANT 309 NII 5121-73	KG	2.32				0.003
93	6200676 DILUANT WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	17.30				0.022
94	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	L	7.23				0.009
95	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	20.83				0.024
96	6202571 UNSORI LUBREFIANTE UZ GENERAL U 75 s 562	KG	3.44				0.004
97	6202612 UNSORI CONSISTENTE DE UZ GENERAL U100 CA 4 s 562	KG	1.44				0.002
98	6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KWH.	952.83				0.010
99	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	129.82				129.820
100	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	47.26				47.260
101	6202820 APA POTABILA	M.C.	0.00				0.002
102	6305074 CAPACE CU CHEPENG	KG	2360.00				2.360
103	6309886 CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON	KG	634.00				0.634
104	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	6.00				0.007
105	6453788 Procurare conducta otel D=813xf	ML.	91.80				12.944
106	6607630 GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5 DIAMETRU= 300 M 100-500 G2X4 S1733	BUC.	6.06				0.001
107	6607692 GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5 DIAMETRU= 800 M 100-500 G2X4 S1733	BUC.	8.08				0.006

Nr.   Denumirea resursei materiale   U.M.   Consumuri   Pret unitar   Valoare   Furnizor   Greutate							
Crt.       cuprinse   exclusiv TVA   exclusiv TVA     (tone)							
in oferta   RON   RON							
0   1   2   3   4   5   6   7							
108	6619736 TUB CAUCIUC NORMAL INSERTIE PINZA CLASA A PENTRU APA PN 10 DN INT 10 MM	M	2.45				0.001
109	6621959 PLACA MARSIT M 10-300X2,0 MM S 3498	KG	25.20				0.028
110	6622159 PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S 3498	KG	1.81				0.002
111	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	465.75				0.005
112	7108114 Lemne de foc foioase	KG	740.70				0.741
113	7108402 Apa industrială	M.C.	67.50				0.068
114	7108726 Calafat din calti de canepa gudronat	KG	58.50				0.059
115	7108760 Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit PB-66, 3-99,96%	KG	494.10				0.494
116	7108779 Material marunt-bile, manele, rasionase, suruburi, sarma, tabla, carpe, apa, inel cauciuc	%	90.00				0.090
117	7300045 ACETILENA	KG	8.13				0.069
118	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	12.97				0.013
119	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	24.82				0.027
120	7308475 CARTON TRIPLEX 70X100/355	KG	0.01				0.000
121	7321635 FILM RONTGEN METALOGRAF RADIOGRAFIE METALICA 10X24CM.(BC. FILM)	BUC.	65.20				0.001
122	7322718 FOLIE PLUMB PENTRU INTARIRE FILM DEFECTOSC.GR.0,2 100X240MM	BUC.	3.00				0.001
123	7322873 FRINGHIE CINEPA EXTRA D 8-25 MM	KG	0.83				0.001
124	7322897 FRINGHIE CINEPA 9-16 MM	KG	2.70				0.003
125	7322926 FRINGHIE GUDRONATA DIN FUIOR DE CINEPA	KG	3.28				0.004
126	7332907 PASTA MECANICA DE PRECIZIE PENTRU SLEFUIRE ARTICULATII MECANICE DE PRECIZIE	KG	4.07				0.004
127	7334840 PLUMB RAFINAT MARCA PB4 (PB TC 2) 99,96	KG	32.76				0.033
128	7345942 SOLUTIE FIXATOARE PENTRU FILME ROENTGEN	L	0.77				0.001
129	7345954 SOLUTIE REVELATOARE PENTRU FILME ROENTGEN	L	0.77				0.001
130	7355662 TESATURA PENTRU PRELATE (IMPREGNATE- HIDROFUGATE)DE1,07 M LAT.	M	0.69				0.000
131	7399999 MATERIAL MARUNT.	LEI.	1514.00				0.000
	T O T A L			RON			362.998
				EURO			

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

## Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Interventie "Reabilitare instalatii hidromecanice priza apa" V2

Devize: CAMIV2 POARV2 CAPA01 DEM001 MONTV2 CONDV2 MTEUV2

Nr.  Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore)  cu manopera directa	Tarif mediu  RON/ora	Valoare(exclusiv TVA)  RON  (2 x 3)	Procent  100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	188.010			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	196.080			
3	111 FIERAR BETON	169.275			
4	116 INSTALATOR SANITAR	2.480			
5	117 INSTALATOR INCALZIRE	2.200			
6	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	546.001			
7	122 IZOLATOR HIDROFUG	6.210			
8	123 IZOLATOR TERMIC	12.680			
9	133 ZUGRAV VOPSIATOR	175.288			
10	134 ZIDAR	319.631			
11	196 SAPATOR	1286.382			
12	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	764.930			
13	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	237.400			
14	216 LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE	648.815			
15	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE- REPARATII	54.134			
16	227 SUDOR ELECTRIC	234.177			
17	228 SUDOR GAZE	10.160			
18	250 MONTATOR CONDUCTE	64.570			
19	268 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE	222.198			
20	2227 SUDOR ELECTRIC-B	68.860			
21	2228 SUDOR GAZE-B	3.648			
22	2268 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE	8.160			
23	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	3.297			
	T O T A L	5224.585	RON		
			EURO		

Ofertant



## Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Interventie "Reabilitare instalatii hidromecanice priza apa" V2

Dezive: CAMIV2 POARV2 CAA01 DEM001 MONTV2 CONDV2 MTEUV2

Nr.   Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2503 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 1,1-3,9 MC/MIN	20.400		
2	2504 ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 4,0-5,9 MC/MIN	5.850		
3	2509 MOTOCOMP.R.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	59.184		
4	3004 CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS. ENERGIE ELECTRICA)1-14KW	54.114		
5	3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	29.502		
6	3304 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES. PT APA 15-30 KW	9.630		
7	3306 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES. PT APA L.SUBT.2,8-8,0KW	1.800		
8	3347 ELECTROPOMPAPISTONINCERCATRECIPIENTI NALTAPRES-800ATM 4KW	1773.000		
9	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	54.250		
10	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	20.874		
11	3554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP	40.082		
12	3702 BETONIERACUCADERELIBERA ACT.ELECTRIC 101-250L	22.625		
13	3709 CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 8 -20MC/N	3.061		
14	3710 CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 21-40MC/ORO	0.622		
15	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	10.009		
16	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	186.396		
17	4029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) PINA LA 500L	0.897		
18	4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	4.658		
19	4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL- BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	5.278		
20	4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	16.146		
21	4305 AUTOLAB.PT DEFECTOSCOPIE SUDURA, MONTAT PE SASIU DE 3T	9.100		
22	4701 MOTOpompa 6- 8CP	0.200		
23	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	10.000		
24	6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	150.984		
25	6610 TROLIU ELECTRIC 5,1-10TF	194.399		
26	6613 TROLIU ELECTRIC 1,1-3,0 TF	25.500		
27	6728 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF	45.000		
28	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	26.532		
29	7407 INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI 4MC SI PESTE	47.100		

Nr.   Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
30	7905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE			
	TOTAL	2827.194	RON	
			EURO	

Ofertant