



MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PADURILOR




ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMĂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ



Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

Nr. 3824 / 14.06.2024



Aprobat,
Director A.B.A. Mureș
ing. Sorin V. AD

Avizat,
Director Tehnic E.M.I.I
ing. Cosmin POP

Caiet de sarcini

pentru realizarea lucrării

Întreținere și reparații incintă sediu S.H. TURDA

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Trezoreria Târgu Mureș

Pagina 1/12

1. INFORMAȚII GENERALE

Autoritatea contractantă

Administrația Națională "Apele Române, "Administrația Bazinală de Apă Mureș, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

1.1. Denumirea Obiectivului

- „Intretinere și reparații incintă, sediu SH Turda”

1.2. Amplasament

UAT Turda, str. Stadionului 12, jud. Cluj

1.2.1 Incadrarea în localitate și zonă: $x=563361.233$; $y=409889.109$

1.2.2. Descrierea terenului:

Terenul aferent obiectivului se află în domeniul privat al mun. Turda, în concesiune cu A.N. "Apele Române" -Administrația Bazinală de Apă Mureș.

1.2.3. Condiții de climă:

Presiunea de referință a vântului, $q_{ref}=0,4$ kPa, conform codului CR 1-1-4/2012

Adâncimea de îngheț STAS 6054-85 este 80-90 cm

1.2.4.Zona seismică de calcul:

Accelerația terenului, $a_g=0,10g$

Perioada de colț, $T_c=0,7$ s

1.3. Funcțiile obiectivului

Asigura monitorizarea și protecția antifraudă a sediului SH Turda.

2. SCOPUL PROIECTULUI ȘI REZULTATELE AȘTEPTATE

2.1. Obiectiv general: buna funcționare a activității SH Turda.

Obiectiv specific: sistematizarea platformei pentru parcare incintă sediu SH Turda .

2.2.1. Situația existentă

În prezent, platforma sediului SH Turda este realizată din beton, lipsită de sistem de drenaj a apelor pluviale, care din cauza ciclurilor îngheț-dezghet și a vechimii prezintă denivelări, tasări și

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Trezoreria Târgu Mureș

Pagina 2/12

degradari ale betonului si partial acoperita cu pamant, astfel incat utilizarea platformei este improprie.

2.2.2. Soluția propusă

Se propun: - reparatii ale platformei din incinta SH Turda prin realizarea sistemului de drenaj si sistematizarea acesteia prin pavaj cu dale din beton.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice pentru lucrarea: „ Intretinere si reparatii incinta, sediu SH Turda”

Cerintele prezentului caiet de sarcini nu sunt limitative si nu scutesc executantul de responsabilitatea de a realiza si alte activitati de verificare si incercari necesare.

Se doreste: -optimizarea circulatiei si a parcajelor din incinta sediu SH Turda. Prin implementarea proiectului, se va realiza un impact major asupra conditiilor de lucru din cadrul SH Turda .

Rezultate asteptate:

Asigurarea unor conditii optime pentru exploatarea si sporirea nivelului de siguranță pentru personal cât și un aspect vizual și estetic modern.

3. SCOPUL PRESTAȚIILOR

Descrierea proiectului

Lucrările vor cuprinde toate operațiunile specifice necesare pentru reparațiile propuse, inclusiv procurarea materialelor necesare executării lucrării și transportul acestora de la furnizor /prestator, conform anexei.

4. SPECIFICATIILE TEHNICE

Specificatiile tehnice solicitate se regasesc anexat. Vor fi luate în considerare numai ofertele care respectă aceste specificatii sau sunt superioare.

Caracteristici tehnice:

- pavaje de 8 cm grosime, așezate pe un pat de nisip de 5 cm;
- borduri din beton clasa C12/15(B200);
- rigole de suprafață 500x200x80 mm, din beton;
- evacuarea apelor pluviale cu tuburi PVC de 160 mm, cămine pluviale 300x300 mm.

Materiale: Executantul trebuie să foloseasca picheți din lemn și/sau metal așa cum consideră ei, adecvat, pentru a marca elementele geometrice ale lucrărilor.

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

Trezoreria Târgu Mureș

Pagina 3/12

Echipe: Executantul trebuie să folosească echipamente topografice (stații totale, echipamente GPS și nivele topografice) pentru a măsura și a delimita axele, unghiurile și cotele în toleranțele cerute de documentele de referință.

Metode de execuție: Executantul va trasa linia centrală a construcției (ax) și va amplasa bornele și suficienți picheti în lungul drumului și pentru a defini limitele carosabilului.

Caracteristici: Se vor folosi pavele de 8 cm grosime, din beton.

Pavajul cuprinde următoarele componente: -infrastructura; suprafața finisată a infrastructurii; stratul de poză din nisip; îmbrăcămintea din pavele;

După așezare se umplu rosturile cu nisip 0/4 mm respectiv cu materialul din care este făcut patul pavajului. Umplerea rosturilor este o fază esențială a montajului fiind importantă pentru capacitatea portantă și funcțională. Rosturile trebuie umplute de câteva ori, la intervale regulate de timp, deoarece materialul de rosturi proaspăt aplicat are nevoie de timp ca să se așeze.

Terasamentele se referă la : - Săpăturile necesare șanțurilor fundațiilor. - Umpluturile de pământ compactat și cu nisip+pietriș în jurul fundațiilor, de sub pardoseli și de sub platformele perimetrare. Sub stratul suport se va dispune un strat de geotextil neșesut de 300 gr/mp.

Umpluturile se vor executa în straturi elementare, realizându-se un grad de compactare a fiecărui strat, conform **STAS 1913/13-1983**.

Verificările se vor efectua conform normativelor C169-88 și C56-85 pentru fiecare strat elementar. Abaterile admisibile față de gradul de compactare prevăzut în STAS 1913/13-1983 este de -1% pentru mediu și -2% pentru minim.

La etapa realizării suprafeței de finisaj a infrastructurii trebuie să se verifice pozarea și încăstrarea corespunzătoare a tuturor elementelor accesorii ale lucrărilor de pavaj (bordurile de oprire și delimitare; ramele căminelor de vizitare, capace sau alte elemente de instalatii și utilități în general rigole sau canale pentru evacuarea apelor de suprafața etc). Elementele accesorii vor trebui să fie bine fixate și protejate printr-o compactare corespunzătoare sau înglobate în beton turnat la fața locului și poziționate la cote definitive.

Pentru lucrările de colectare ape, săpăturile pentru șanțuri se vor executa cu respectarea cotei pantei și a profilului din detaliile de execuție, precum și a amplasamentului acestora în raport cu axul drumului.

Operațiile de săpare se execută pe cât posibil pe uscat.

Pământul rezultat va fi depozitat în depozitele desemnate de beneficiar. **Standardele** care trebuie respectate în timpul acestor lucrări sunt: 2914-69 și 2916-73.

Specificațiile tehnice solicitate mai sus sunt minimale.

Adresă de corespondență:

Str. Lălelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4900
Trezoreria Târgu Mureș

Din considerente de asigurare a calității și provenienței, materialele solicitate vor fi însoțite de următoarele :

- Certificat de calitate / Declarație de conformitate,
- Buletine de analiză/raport de incercare
- Avize de însoțire a mărfii confirmate de către achizitor

5. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Aspecte organizatorice:

Responsabilul pentru urmărirea lucrărilor executate cu terți, conform propunerii directorului ABA Mureș.

6. LOGISTICĂ ȘI PLANIFICARE

Locația:x=563361.233; y=409889.109

Data demarării și perioada de execuție

Data demarării: 5 zile de la primirea ordinului de începere

Perioada de execuție: 30 zile

Date furnizate de beneficiar

Beneficiarul va oferi date din exploatarea construcției, dacă acestea sunt necesare efectuării lucrărilor.

7. CERINȚE

Personal:

Lucrările vor fi executate exclusiv cu personalul prestatorului.

Declarație privind efectivele medii anuale ale personalului angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani.

Condițiile la locul de muncă:

Beneficiarul asigură accesul la amplasamentul lucrărilor.

Facilități oferite de prestator:

Nu este cazul.

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4900
Trezoreria Târgu Mureș

Pagina 5/12

Echipamentul:

Echipamentul folosit la realizarea lucrărilor este de competența prestatorului.

Se va prezenta o lista cu dotari de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzătoare a contractului, în perioada de timp specificată la punctul 5.

Ofertantul va prezenta orice document care atestă deținerea (dotarea proprie/ închirierea sau alte forme de punere la dispoziție) a utilajelor /instalațiilor/echipamentelor tehnice pe perioada de implicare a acestora în realizarea contractului.

Cheltuieli, care acoperă costurile legate de organizarea integrală a activităților contractului

Costurile consumului de utilități în realizarea lucrărilor (energie electrică, gaze naturale, etc) puse la dispoziție de către beneficiar se vor suporta de către prestator.

Cerințe pentru raportare (PV - recepție la terminarea lucrărilor și finală):

Situații de lucrări;

Procese verbale pentru lucrări ascunse;

Procese verbale de recepție calitativă;

Certificate de calitate și conformitate pentru materialele folosite;

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Proces verbal de recepție finală după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor

Cerinte privind experienta similara:

Ofertantii vor face dovada executării unor lucrări similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri prin prezentarea unei liste însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări.

Execuția lucrărilor se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar.

Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experienței similare, documente care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele profesionale în domeniu și care au fost duse la bun sfârșit, respectiv: procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, procese verbale de recepție finală sau procese verbale de recepție parțială eliberate de beneficiarul lucrării. Din aceste documente trebuie să reiasă următoarele: beneficiarul lucrării (autorității contractante sau clienți privați), denumirea contractului, valoarea, obiectul, modul de îndeplinire a contractului, perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției acesteia; dovada îndeplinirii cerințelor minime se poate realiza prin prezentarea unuia sau mai multor documente din care să rezulte executarea lucrărilor.

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Trezoreria Târgu Mureș

CERINȚE SPECIALE

Cerințe privind calitatea, mediu și SSM, conform Legii 10 /1995 privind calitatea in constructii, Legea nr. 319 /2006 a securitatii si sanatatii in munca si OUG 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Verificarea calitatii lucrarilor se va efectua conform C56-85 „Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente”.

Produsele pentru constructii folosite vor respecta Hotararea nr. 669/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pt. constructii.

Prestatorul va preda beneficiarului documente care să ateste calitatea si conformitatea materialelor si produselor pentru constructii.

Convenția privind SSM și cerințele de mediu încheiată între beneficiar și prestator este anexă la contract.

8. TERMEN DE EXECUTIE LUCRARI

Maxim 35 de zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarii.

9. GARANTIA ACORDATA LUCRARILOR

Garantia de buna executie va fi de 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

Oferta de pret va cuprinde totalitatea costurilor necesare executarii operatiilor si anume: material, manopera, transport, in cazul deseurilor evacuate inclusiv taxa de groapa, indirecte, profit.

10. REGLEMENTARI TEHNICE

10.1 ASIGURAREA CALITATII

10.2 GENERALITATI

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Prevederi generale

Verificarile de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu executia, din partea executantului si responsabilul contract, ca reprezentant al investitorului.

Se verifica respectarea caietului de sarcini.

Calitatea lucrarilor de constructii se verifica pentru:

1. lucrari aparente

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23716936

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

Trezoreria Târgu Mureș

2. lucrari care devin ascunse (daca este cazul)
3. lucrari in faze determinante (daca este cazul)

In toate cazurile in care in urma verificarilor efectuate se constata neincadrarea in prevederile caietului de sarcini, se procedeaza astfel:

▫Responsabilul tehnic cu executia sau responsabilul contract dupa caz, opreste continuarea lucrarilor;
▫Responsabilul tehnic cu executia intocmeste Raport de neconformitate si stabileste impreuna cu beneficiarul solutiile care se impun;

▫Executantul reface lucrarile conform solutiilor din Raportul de neconformitate;

4. Responsabilul tehnic cu executia si responsabilul contract verifica rezolvarea neconformitatilor;

5. Daca se constata inlaturarea neconformitatilor, dirigintele de specialitate emite o Dispozitie de santier pentru continuarea lucrarilor;

6. Daca se constata in continuare existenta de neconformitati, responsabilul contract dispune refacerea lucrarilor pana la inlaturarea acestora.

In caz de neconformitati, pentru verificarile care se efectueaza prin sondaj, se procedeaza astfel:

-daca un singur rezultat este necorespunzator, se mai efectueaza inca o serie alcatuita dintr-un numar egal de sondaje;

-daca un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzator, se extind verificarile pentru intreaga faza de lucrare;

Controlul calitatii lucrarilor aparente

Pentru lucrarile care raman aparente se efectueaza:

▫verificarea montarii elementelor de constructii

Responsabilul contract verifica fiecare faza a lucrarii inainte de efectuarea probelor.

Proba se efectueaza in prezenta responsabilului tehnic cu executia si responsabilului contract.

Rezultatele verificarilor se consemneaza in Procesul verbal de verificare - constatare a calitatii lucrarilor si in Procesul verbal de proba intocmite de responsabilul tehnic cu executia si aprobate de responsabilul contract pentru fiecare faza de lucrare.

Controlul calitatii lucrarilor care devin ascunse:

Pentru partile de instalatie care devin ascunse ca urmare a acoperirii, mascarii sau inglobarii lor in elementele de constructie se efectueaza:

▫Controlul Proceselor verbale de verificare - constatare a calitatii lucrarilor care atesta montarea corespunzatoare a elementelor componente;

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

Trezoreria Târgu Mureș

Aceste verificari se efectueaza de catre responsabilul tehnic cu executia si dirigintele de specialitate cu cel mult 7 zile inaintea operatiei de acoperire, mascare sau inglobare in elementele de constructie.

Rezultatele verificarilor se consemneaza intr-un Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse, intocmit de responsabilul tehnic cu executia si aprobat de dirigintele de specialitate.

In timpul lucrarilor de constructie propriu-zise, principalele reglementari de protectie, de igiena si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor care se vor respecta vor fi:

- Legea protectiei muncii nr.90/1996 si Normele metodologice de aplicare a acestora

- Normele de medicina a muncii (aprobrate cu Ordinul MMPS si MS nr. 578/DB/5840)

- Regulamentul pentru protectia si igiena muncii in constructii (aprobat de MLPAT cu Ordinul 9/N/1993)

- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C56-85

- HG nr. 347/2017 -privind modificarea HG nr. 273/1994, pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Masurile de protectie descrise mai sus nu sunt limitative, beneficiarul avand obligatia stabilirii si realizarii operatiilor de executie in deplina securitate a muncii in vederea evitarii si inlaturarii oricarui pericol de accident.

Este necesar ca lucrarile sa fie executate de firme specializate, cu personal agrementat in acest gen de lucrari, iar supravegherea lor sa fie asigurata de un responsabil tehnic cu executia.

10.3. CERINTE PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

In conformitate cu legislatia in vigoare, toate produsele prevazute in proiecte si utilizate la lucrarile de reabilitare pentru care nu exista standarde nationale sau alte reglementari, vor fi utilizate numai daca au agremente tehnice valabile si se prezinta conform prevederilor acestora sau se vor utiliza numai produse pentru care exista certificare de conformitate, prevazuta in contractele incheiate cu producatorii sau furnizorii acestora.

Pentru realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele cu caracteristici de rezistenta si geometrice egale sau superioare celor prevazute in caietul de sarcini; schimbarea caracteristicilor se face numai cu acordul proiectantului si proprietarului.

DEPOZITAREA MATERIALELOR, INTRETINEREA SANTIERULUI

Executantul trebuie sa fie la curent cu spatiile si posibilitatile de depozitare disponibile pe santier si trebuie sa organizeze livrarea echipamentelor si materialelor astfel incat sa fie in concordanta cu planificarea constructiei si in acelasi timp cu spatiile de depozitare alocate de beneficiar pe santier pentru echipamentele si materialele sale.

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN: RO32 TREZ. 4765 0220 1X01 4600

Trezoreria Târgu-Mureș

Se vor respecta temperaturile maxime si minime de depozitare indicate de producator.

Materialele, lucrarile finalizate sau nu de pe santier, vor fi protejate impotriva accesului neautorizat, a influentelor datorate vremii sau a altor factori care pot produce deteriorarea materialelor sau a lucrarilor deja executate.

OBLIGATIILE EXECUTANTULUI DUPA RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Intretinerea in perioada de garantie

In perioada de garantie se va inlocui orice material care se defecteaza in conditiile unei utilizari normale. Perioada de garantie va fi stipulata in contractul de executie incheiat de executant.

Pentru interventiile in perioada de garantie va fi stipulat prin contract timpul maxim in care executantul trebuie sa se prezinte la beneficiar pentru constatarea problemelor aparute.

Toate lucrarile de reparatii se vor inscrie in jurnalul de exploatare si mentenanta al instalatiilor, tinut de departamentul de metenanta al beneficiarului cu care executantul va colabora.

10.4. STANDARDE, NORMATIVE, LEGI

- Hotarâre 300/03.06 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;
- Normativ de siguranță la foc a construcțiilor P 118 - 99.
- Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrarilor de construcții si instalații aferente acestora C 300/94, elaborat MLPAT 20/N/11.07.1994.
- HG 971/2006 M.O. nr. 683-09.08.2006 - privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate si /sau de sănătate la locul de muncă
- HG 1091/2006 M.O. nr. 739-30.08.2006 - privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru locul de muncă
- HG 1425/2006 M.O. nr. 882/30.10.2006- norme metodologice pentru aplicarea legii securității și sănătății in muncă nr. 319/2006.
- NE 002-97-Norme privind măsurile de asigurare a igienei și sănătății oamenilor, a refacerii și protecției mediului, la lucrările de execuție a construcțiilor
- HG.1051/2006 privind cerințe minime de securitate si sănătate în muncă pt. manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pt.lucrători, in special de afecțiuni dorsolombare.
- HG.1048/2006 privind cerințe minime de securitate si sănătate în muncă pt. utilizarea de catre lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

11. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE ȘI FINANCIARE

a) Oferta tehnică

Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are ca efect descalificarea ofertantului.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din caietele de sarcini precum si normele/ normativele tehnice de constructii in vigoare. Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile din caietul de sarcini. Specificatiile prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minim obligatorii.

Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca prevederile legale referitoare la asigurarea calitatii, la protectia mediului si la securitatea si sanatatea in munca.

Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele documentatiei de atribuire.

Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul supus procedurii de achizitie conduc la constatarea neconformitatii ofertei.

Ofertele in care propunerea tehnica nu asigura corelarea cerintelor din caietul de sarcini /sau corelarea cu propunerea financiara se considera neconforme.

Propunerea financiara detaliata

Ofertantul va prezenta propunerea financiara detaliata. Toate preturile se exprima in LEI.

Ofertantul trebuie sa includa toate costurile aferente desfasurarii lucrarilor, inclusiv cele referitoare la realizarea documentelor solicitate conform caietului de sarcini, costurile aferente depasarii expertilor, cazarii, diurnei, corespondentei.

Valoarea organizarii de santier (daca este cazul) va fi justificata print-un proiect de organizare de santier.

Asigurarea propriu-zisa se va incheia de catre ofertantul castigator dupa atribuirea contractului de lucrari.

Pentru sustinerea propunerii financiare ofertantii vor atasa oferte de pret semnate de catre furnizori precum si fise tehnice pentru utilajele si principalele categorii de materiale aferente obiectivului.

Nerespectarea cerintelor specificate mai sus duce la neconformitatea ofertei.

Specificatiile caietului de sarcini sunt minimale si obligatorii.

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4900

Trezoreria Târgu Mureș

12. CRITERII DE ADJUDECARE A LUCRARIII

Pretul cel mai scazut.

Director SGA Alba
ec. Dican Valentin



Ing. Șef
ing. Săliștean Ioana

Șef birou EL
ing. Halalajic Ioana

Sef sistem,
hydr. Ciungan Cosmin

Întocmit,

ing. Serestely Elemer

Nr. FRS-3 SH Turda: 629/13.06.2024

Adresă de corespondență:
Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba
Telefon: 0258 833356; 0258 834426
Fax: 0258 834428
E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Treoreria Târgu Mureș

Pagina 12/12

DEVIZ

Amenajare incinta sediu S.H. Turda

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA				
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate
1	RCSA08A%	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 mc	mc	143,0000
2	RCSB28F%	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	mc	10,9000
3	TSA03G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m adancime, teren foarte tare	mc	5,0000
4	TsC35XA3	Incarcat descarcat transportat cu incarcator frontal la distanta de: 21-30 incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99mc pamant din teren catI	100mc	1,6000
5	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	238,0000
6	AcE158A02+	Tub PVC VALROM pentru drenaj (bara) D = 160 mm D = 160 mm, L = 6 m	buc	13,0000
7	AcE108B1+(1)	Camin de inspectie Wavin SP 425, cu baza din PP. avind racorduri cu D= 160mm baza camin cu doua racorduri, coloane cu tub telescopic	buc	3,0000

8	DD07A01+	Geotextile B2B CONSPROD pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	mp	358,0000
9	DD11B%	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară: cu ștemere mecanică;	mc	71,6000
10	DD09D%(1)	Strat de balast stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare (balast, nisip, pietriș, piatră spartă) proporția acestora din volumul total a! amestecului fiind de: 30 și având grosimea de 20 cm după compactare;	mp	358,0000
11	DB22E%(1)	Borduri din piatră pentru trotuare cu dimensiuni de: 15X25 cm, pe fundație de beton de 20X15 cm;	m	155,0000
12	DB02B%(1)	Pavaje cu materiale de pavat cal.I așezate pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu: calupuri așezate pe mortar de ciment;	mp	358,0000
13	AcE218A01+(1)	Rigole de suprafata	ml	42,0000

Intocmit,

ing. Serestely Elemer

