




MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PADURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ



Aprobat,

Director A.B.A. Mureș

ing. Sorin VLAD

Avizat,

Director Tehnic E.M.I.I

ing. Cosmin POP

Act Nr. 2040/21.08.2025

Caiet de sarcini

pentru realizarea lucrării

Sediu SH Turda-reparatii, amenajari nestructurale incinta

1. INFORMAȚII GENERALE

Autoritatea contractantă

Administrația Națională "Apele Române, "Administrația Bazinală de Apă Mureș, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

1.1. Denumirea Obiectivului

- „Intretinere si reparatii incinta, sediu SH Turda”

1.2. Amplasament

UAT Turda, str. Stadionului 12, jud. Cluj

1.2.1 Incadrarea in localitate si zona: x=563361.233; y=409889.109

1.2.2. Descrierea terenului:

Terenul aferent obiectivului se afla in domeniul privat al mun. Turda, in concesiune cu A.N. "Apele Române" -Administrația Bazinală de Apă Mureș.

Vecinatati amplasament: Nord: Dig r. Arieș

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

Trezoreria Târgu Mureș

Pagina 1/12

1347/20.08.2025

Sud: mun. Turda

Est:mun. Turda

Vest:mun. Turda

1.2.3. Conditii de clima:

Presiunea de referinta a vântului, $q_{ref}=0,4$ kPa, conform codului CR 1-1-4/2012

Adâncimea de îngheț STAS 6054-85 este 80-90 cm

1.2.4.Zona seismică de calcul:

Accelerația terenului, $a_g=0,10g$

Perioada de colț, $T_c=0,7$ s

1.3. Funcțiile obiectivului

Asigura activitatea Serv. SH Turda(sediul).

2 SCOPUL PROIECTULUI SI REZULTATELE AȘTEPTATE

2.1. Obiectiv general: buna functionare a activitatii SH Turda.

Obiectiv specific: sistematizarea platformei pentru acces personal și parcare în incintă.

2.2.1. Situatia existenta

În prezent, platforma sediului SH Turda este realizata din beton, lipsita de sistem de drenaj a apelor pluviale, care datorita ciclurilor îngheț-dezghet și a vechimii prezinta denivelari, tasari și degradari al betonului și partial acoperita cu pamant, astfel încat utilizarea platformei este improprie.

În anul 2024 s-au început lucrările de amenajare, realizându-se 40% din obiectivul propus.

2.2.2. Soluția propusă

Se propun: - reparatii ale platformei din incinta SH Turda prin realizarea sistemului de drenaj și sistematizarea acesteia prin pavaj cu dale din beton de 8 cm, așezate pe un pat de nisip,

- borduri de beton clasa C12/15,

- rigole de suprafață 500x200x80 cm, din beton,

- evacuarea apelor pluviale cu tuburi PVC de 160 mm, cămine pluviale 300x300 mm.

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

Trezoreria Târgu Mureș

Cerintele prezentului caiet de sarcini nu sunt limitative si nu scutesc executantul de responsabilitatea de a realiza si alte activitati de verificare si incercari necesare.

Rezultate asteptate:

Asigurarea unor conditii optime pentru exploatarea si functionarea in siguranta a activității în sediul Serv. SH Turda.

3. SCOPUL PRESTAȚIILOR

Descrierea proiectului

Lucrările vor cuprinde toate operațiunile specifice necesare pentru reparațiile propuse, inclusiv procurarea materialelor necesare executării lucrării și transportul acestora de la furnizor /prestator.

4. SPECIFICATII TEHNICE

Specificatiile tehnice solicitate se regasesc in devizul anexa. Vor fi luate în considerare numai ofertele care respectă aceste specificații sau sunt superioare.

Din considerente de asigurare a calității și provenienței, materialele solicitate vor fi însoțite de următoarele :

- Certificat de calitate / Declarație de conformitate,
- Buletine de analiză/raport de incercare
- Avize de însoțire a mărfii confirmate de către achizitor

Lucrările de pavaj

Materiale: Executantul trebuie să foloseasca picheți din lemn și/sau metal așa cum consideră el, adecvat, pentru a marca elementele geometrice ale lucrărilor.

Echipamente: Executantul trebuie să folosească echipamente topografice (stații totale, echipamente GPS si nivele topografice) pentru a măsura și a delimita axele, unghiurile și cotele în toleranțele cerute de documentele de referință.

Metode de executie: Executantul va trasa linia centrala a constructiei (ax) si va amplasa bornele si suficienti picheti in lungul drumului, si pentru a defini limitele carosabilului.

Caracteristici: Se vor folosi pavele de 8 cm grosime, din beton.

Pavajul cuprinde următoarele componente: -infrastructura; suprafața finisată a infrastructurii; stratul de poză din nisip; îmbrăcămintea din pavele;

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

Trezoreria Târgu Mureș

După așezare se umplu rosturile cu nisip 0/4 mm respectiv cu materialul din care este făcut patul pavaului. Umplerea rosturilor este o fază esențială a montajului fiind importantă pentru capacitatea portantă și funcțională. Rosturile trebuie umplute de câteva ori, la intervale regulate de timp, deoarece materialul de rosturi proaspăt aplicat are nevoie de timp ca să se așeze.

Terasamentele se referă la : - Săpăturile necesare șanțurilor fundațiilor. - Umpluturile de pământ compactat și cu nisip+pietriș în jurul fundațiilor, de sub pardoseli și de sub platformele perimetrare. Sub stratul suport se va dispune un strat de geotextil nețesut de 300 gr/mp.

Umpluturile se vor executa în straturi elementare, realizându-se un grad de compactare a fiecărui strat, conform STAS 1913/13-1983.

Verificările se vor efectua conform normativelor C169-88 și C56-85 pentru fiecare strat elementar. Abaterile admisibile față de gradul de compactare prevăzut în STAS 1913/13-1983 este de -1% pentru mediu și -2% pentru minim.

La etapa realizării suprafeței de finisaj a infrastructurii trebuie să se verifice pozarea și încastrarea corespunzătoare a tuturor elementelor accesorii ale lucrărilor de pavaj (bordurile de oprire și delimitare; ramele căminelor de vizitare, capace sau alte elemente de instalatii și utilități în general rigole sau canale pentru evacuarea apelor de suprafața etc). Elementele accesorii vor trebui să fie bine fixate și protejate printr-o compactare corespunzătoare sau înglobate în beton turnat la fata locului și poziționate la cote definitive.

b. Lucrările de colectare ale apelor pluviale

Săpăturile pentru șanțuri se vor executa cu respectarea cotei, pantei și a profilului din detaliile de execuție, precum și a amplasamentului acestora în raport cu axul drumului.

Operațiile de săpare se execută pe cât posibil pe uscat.

Pământul rezultat va fi depozitat în depozitele desemnate de beneficiar.

Standardele care trebuie respectate în timpul acestor lucrări sunt: 2914-69 și 2916-73.

Specificațiile tehnice solicitate mai sus sunt minimale.

Din considerente de asigurare a calității și provenienței, materialele solicitate vor fi însoțite de următoarele :

- Aviz de expediție.
- Factură fiscală,
- Certificat de calitate / Declarație de conformitate,
- Certificat de garanție

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

Trezoreria Târgu Mureș

În cazul în care la recepția produsului se constată că acesta nu corespunde cerințelor de calitate, produsul nu va fi acceptat de către achizitor.

Măsuri de securitate și sănătate în muncă :

- Hotărâre 300/03.06 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

- Normativ de siguranță la foc a construcțiilor P 118 - 99.

- Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora C 300/94, elaborat MLPAT 20/N/11.07.1994.

- HG 971/2006 M.O. nr. 683-09.08.2006 - privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și /sau de sănătate la locul de muncă

- HG 1091/2006 M.O. nr. 739-30.08.2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă

- HG 1425/2006 M.O. nr. 882/30.10.2006- norme metodologice pentru aplicarea legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

- NE 002-97-Norme privind măsurile de asigurare a igienei și sănătății oamenilor, a refacerii și protecției mediului, la lucrările de execuție a construcțiilor

- HG.1051/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pt. manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pt.lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare.

- HG.1048/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pt. utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

5. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Aspecte organizatorice:

Responsabilul pentru urmărirea lucrărilor executate cu terți, conform propunerii directorului ABA Mureș.

6. LOGISTICĂ ȘI PLANIFICARE

Locația: x=563361.233; y=409889.109

Data demarării și perioada de execuție

Data demarării: 5 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

Trezoreria Târgu Mureș

Perioada de executie: 30 zile

Date furnizate de beneficiar

Beneficiarul va oferi date din exploatarea constructiei, daca acestea sunt necesare efectuarii lucrarilor.

7. CERINȚE

Personal:

Lucrările vor fi executate exclusiv cu personalul prestatorului.

Declarație privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.

Condițiile la locul de muncă:

Beneficiarul asigură accesul la amplasamentul lucrărilor.

Facilități oferite de prestator:

Nu este cazul.

Echipamentul:

Echipamentul folosit la realizarea lucrărilor este de competența prestatorului.

Se va prezenta o lista cu dotari de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, in perioada de timp specificata la punctul 5.

Ofertantul va prezenta orice document care atesta detinerea(dotarea proprie/ inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor /instalatiilor/echipamentelor tehnice pe perioada de implicare a acestora in realizarea contractului.

Cheltuieli, care acoperă costurile legate de organizarea integrală a activităților contractului,

Costurile consumului de utilități în realizarea lucrărilor (energie electrică, gaze naturale, etc) puse la dispoziție de către beneficiar se vor suporta de către prestator.

Cerințe pentru raportare (PV - recepție la terminarea lucrarilor și finală):

Situații de lucrări;

Procese verbale pentru lucrari ascunse;

Procese verbale de receptie calitativa;

Certificate de calitate si conformitate pentru materialele folosite;

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Proces verbal de recepție finală după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor

Cerinte privind experienta similara:

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

Trezoreria Târgu Mureș

Ofertantii vor face dovada executarii unor lucrari similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri prin prezentarea unei liste insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.

Executia lucrarilor se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.

Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare, documente care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si care au fost duse la bun sfarsit, respectiv: procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor, procese verbale de receptie finala sau procese verbale de receptie partiala eliberate de beneficiarul lucrarii. Din aceste documente trebuie sa reiasa urmatoarele: beneficiarul lucrarii (autoritatii contractante sau clienti privati), denumirea contractului, valoarea, obiectul, modul de indeplinire a contractului, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei acestuia; dovada indeplinirii cerintelor minime se poate realiza prin prezentarea unuia sau mai multor documente din care sa rezulte executarea lucrarilor.

CERINȚE SPECIALE

Cerințe privind calitatea, mediu și SSM, conform Legii 10 /1995 privind calitatea in constructii, Legea nr. 319 /2006 a securitatii si sanatatii in munca si OUG 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Verificarea calitatii lucrarilor se va efectua conform C56-85 „Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente”.

Produsele pentru constructii folosite vor respecta Hotararea nr. 669/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pt. constructii.

Prestatorul va preda beneficiarului documente care să ateste calitatea si conformitatea materialelor si produselor pentru constructii.

Convenția privind SSM și cerințele de mediu încheiată între beneficiar și prestator este anexă la contract.

8. TERMEN DE EXECUTIE LUCRARI

Maxim 30 de zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarii.

9. GARANTIA ACORDATA LUCRARILOR

Garantia de buna executie va fi de 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

Oferta de pret va cuprinde totalitatea costurilor necesare executarii operatiilor si anume: material, manopera, transport, in cazul deseurilor evacuate inclusiv taxa de groapa, indirecte, profit.

Adresa de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

Trezoreria Târgu Mureș

10. REGLEMENTARI TEHNICE

10.1 ASIGURAREA CALITATII

10.2 GENERALITATI

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Prevederi generale

Verificarile de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu executia, din partea executantului si responsabilul contract, ca reprezentant al investitorului.

Se verifica respectarea caietului de sarcini.

Calitatea lucrarilor de constructii se verifica pentru:

1. lucrari aparente
2. lucrari care devin ascunse
3. lucrari in faze determinante (daca este cazul)

In toate cazurile in care in urma verificarilor efectuate se constata neincadrarea in prevederile caietului de sarcini, se procedeaza astfel:

- Responsabilul tehnic cu executia sau responsabilul contract dupa caz, opreste continuarea lucrarilor;
- Responsabilul tehnic cu executia intocmeste Raport de neconformitate si stabileste impreuna cu beneficiarul solutiile care se impun;
- Executantul reface lucrarile conform solutiilor din Raportul de neconformitate;
- 4.Responsabilul tehnic cu executia si responsabilul contract verifica rezolvarea neconformitatilor;
- 5.Daca se constata inlaturarea neconformitatilor, dirigintele de specialitate emite o Dispozitie de santier pentru continuarea lucrarilor;
- 6.Daca se constata in continuare existenta de neconformitati, responsabilul contract dispune refacerea lucrarilor pana la inlaturarea acestora.

In caz de neconformitati, pentru verificarile care se efectueaza prin sondaj, se procedeaza astfel:

- daca un singur rezultat este necorespunzator, se mai efectueaza inca o serie alcatuita dintr-un numar egal de sondaje;
- daca un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzator, se extind verificarile pentru intreaga faza de lucrare;

Controlul calitatii lucrarilor aparente

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

Trezoreria Târgu Mureș

Pentru lucrarile care raman aparente se efectueaza verificarea montarii elementelor de constructii

Responsabilul contract verifica fiecare faza a lucrarii inainte de efectuarea probelor.

Proba se efectueaza in prezenta responsabilului tehnic cu executia si responsabilului contract.

Rezultatele verificarilor se consemneaza in Procesul verbal de verificare - constatare a calitatii lucrarilor si in Procesul verbal de proba intocmite de responsabilul tehnic cu executia si aprobate de responsabilul contract pentru fiecare faza de lucrare.

Controlul calitatii lucrarilor care devin ascunse

Pentru partile de instalatie care devin ascunse ca urmare a acoperirii, mascarii sau inglobarii lor in elementele de constructie se efectueaza:

□Controlul Proceselor verbale de verificare - constatare a calitatii lucrarilor care atesta montarea corespunzatoare a elementelor componente;

Aceste verificari se efectueaza de catre responsabilul tehnic cu executia si dirigintele de specialitate cu cel mult 7 zile inaintea operatiei de acoperire, mascare sau inglobare in elementele de constructie.

Rezultatele verificarilor se consemneaza intr-un Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse, intocmit de responsabilul tehnic cu executia si aprobat de dirigintele de specialitate.

In timpul lucrarilor de constructie propriu-zise, principalele reglementari de protectie, de igiena si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor care se vor respecta vor fi:

- Legea protectiei muncii nr.90/1996 si Normele metodologice de aplicare a acestora
- Normele de medicina a muncii (aprobate cu Ordinul MMPS si MS nr. 578/DB/5840)
- Regulamentul pentru protectia si igiena muncii in constructii (aprobat de MLPAT cu Ordinul 9/N/1993)

- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C56-85

- HG nr. 347/2017 -privind modificarea HG nr. 273/1994, pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Masurile de protectie descrise mai sus nu sunt limitative, beneficiarul avand obligatia stabilirii si realizarii operatiilor de executie in deplina securitate a muncii in vederea evitarii si inlaturarii oricarui pericol de accident.

Este necesar ca lucrarile sa fie executate de firme specializate, cu personal agrementat in acest gen de lucrari, iar supravegherea lor sa fie asigurata de un responsabil tehnic cu executia.

10.3. CERINTE PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

Adresa de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

Trezoreria Târgu Mureș

În conformitate cu legislația în vigoare, toate produsele prevăzute în proiecte și utilizate la lucrările de reabilitare pentru care nu există standarde naționale sau alte reglementări, vor fi utilizate numai dacă au agremente tehnice valabile și se prezintă conform prevederilor acestora sau se vor utiliza numai produse pentru care există certificare de conformitate, prevăzută în contractele încheiate cu producătorii sau furnizorii acestora.

Pentru realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materialele cu caracteristici de rezistență și geometrice egale sau superioare celor prevăzute în caietul de sarcini; schimbarea caracteristicilor se face numai cu acordul proiectantului și proprietarului.

DEPOZITAREA MATERIALELOR, ÎNTREȚINEREA SANTIERULUI

Executantul trebuie să fie la curent cu spațiile și posibilitățile de depozitare disponibile pe santier și trebuie să organizeze livrarea echipamentelor și materialelor astfel încât să fie în concordanță cu planificarea construcției și în același timp cu spațiile de depozitare alocate de beneficiar pe santier pentru echipamentele și materialele sale.

Se vor respecta temperaturile maxime și minime de depozitare indicate de producător.

Materialele, lucrările finalizate sau nu de pe santier, vor fi protejate împotriva accesului neautorizat, a influențelor datorate vremii sau a altor factori care pot produce deteriorarea materialelor sau a lucrărilor deja executate.

OBLIGAȚIILE EXECUTANTULUI DUPĂ RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Întreținerea în perioada de garanție

În perioada de garanție se va înlocui orice material care se defectează în condițiile unei utilizări normale. Perioada de garanție va fi stipulată în contractul de execuție încheiat de executant.

Pentru intervențiile în perioada de garanție va fi stipulat prin contract timpul maxim în care executantul trebuie să se prezinte la beneficiar pentru constatarea problemelor aparute.

Toate lucrările de reparații se vor înscrie în jurnalul de exploatare și mentenanță al instalațiilor, ținut de departamentul de mentenanță al beneficiarului cu care executantul va colabora.

10.4. STANDARDE, NORMATIVE, LEGI

"Decizia nr.52/2012" a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial nr. 389 din 11.06.2012.

Legea nr.333/2003 și actualizările ei prin :

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

Trezoreria Târgu Mureș

Legea 40/2010 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor Monitorul Oficial 153/2010

Legea 9/2007 - pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor Monitorul Oficial 30/2007

OUG 16/2005 - pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor Monitorul Oficial 205/2005

11. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE ȘI FINANCIARE

a)Oferta tehnică

Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are ca efect descalificarea ofertantului.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din caietele de sarcini precum si normele/ normativele tehnice de constructii in vigoare. Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile din caietul de sarcini. Specificatiile prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minim obligatorii.

Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca prevederile legale referitoare la asigurarea calitatii, la protectia mediului si la securitatea si sanatatea in munca.

Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele documentatiei de atribuire.

Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul supus procedurii de achizitie conduc la constatarea neconformitatii ofertei.

Ofertele in care propunerea tehnica nu asigura corelarea cerintelor din caietul de sarcini /sau corelarea cu propunerea financiara se considera neconforme.

Propunerea financiara detaliata

Ofertantul va prezenta propunerea financiara detaliata.Toate preturile se exprima in LEI.

Ofertantul trebuie sa includa toate costurile aferente desfasurarii lucrarilor, inclusiv cele referitoare la realizarea documentelor solicitate conform caietului de sarcini, costurile aferente depasarii expertilor, cazarii, diurnei, corespondentei.

Valoarea organizarii de santier (daca este cazul) va fi justificata print-un proiect de organizare de santier.

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

Trezoreria Târgu Mureș

Asigurarea propriu-zisa se va incheia de catre ofertantul castigator dupa atribuirea contractului de lucrari.

Pentru sustinerea propunerii financiare ofertantii vor atasa oferte de pret semnate de catre furnizori precum si fise tehnice pentru utilajele si principalele categorii de materiale aferente obiectivului.


Nerespectarea cerintelor specificate mai sus duce la neconformitatea ofertei.

Specificatiile caietului de sarcini sunt minimale si obligatorii.

12. CRITERII DE ADJUDECARE A LUCRARIII

Pretul cel mai scazut.

Director SGA Alba,
ing. Dican Valentin



Ing. Șef
ing. Săliștean Ioana

Șef Serviciu ELM
ing. Hălălaie Ioana

Șef sistem,
hidr. Ciungan Cosmin

Nr. FRS-3 SH Turda:634/24.07.2025

Adresă de corespondență:

Str. Lalelelor, nr. 7A, C.P. 510217, Alba Iulia, Jud. Alba

Telefon: 0258 833356; 0258 834426

Fax: 0258 834428

E-mail: secretariat@sgaab.dam.rowater.ro; dispecer.sgaab@sgaab.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

Trezoreria Târgu Mureș

Obiectivul: TERTI
 Obiectul: SEDIU SH TURDA
 Devizul: AMENAJARI EXTERIOARE

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate
1	RCSB28F%	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	mc	50,0000
2	TsC35XA3	Incarcat descariat transportat cu incarcator frontal la distanta de: 21-30 incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99mc pamant din teren catI	100mc	0,5000
3	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	120,0000
4	TsA05XC	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate cu latime pana la 1m executata cu sprijiniri teren tare manuala 0-1,5m	mc	3,0000
5	RCSA08A%	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 mc	mc	132,0000
6	DD11B%(1)	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), având funcția de rezistența filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara: cu ștemere mecanica;	mc	181,0000
7	DD11B%(1)	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară: cu ștemere mecanică;	mc	85,7000
8	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	412,0000
9	DB22E%1	Borduri din piatra pentru trotuare cu dimensiuni de: 15X25 cm, pe fundatie de beton de 20X15 cm;	m	57,0000
10	Articol	Rigola beton carosabila tip R3, ext., 370x650x600 mm	buc	82,0000
11	DD07A01+	Geotextile B2B CONSPROD pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	mp	330,0000
11,1	20043379	Geotextil netesut legat mecanic technodren pp n 300 - pp virgina; 21.5/22.5 kn/m; con 10 mm; cbr 3500n; 300g/mp 1/6m x50/100m	mp	363,0000
12	DB02B%1	Pavaje cu materiale de pavat cal.I din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu: asezate pavaje pe mortar de ciment;	mp	571,0000
13	AcE159A02+(1	Tub PVC VALROM pentru drenaj (bara) D = 200 mm D = 200 mm, L = 6 m	buc	5,0000
13,1	Val_13	Tub PVC pentru drenaj 200 mm	buc	5,0000
14	Articol	Camin pluvial 400x400x400 mm	buc	2,0000

Obiectivul: TERTI
Obiectul: SEDIU SH TURDA
Devizul: AMENAJARI EXTERIOARE

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții			
Nr.	Simbol	Nume	Cantitate
1	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	13,1121
2	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	7,7352
3	7408	Incarcator frontal pe senile 0.5-0.99mc	3,0100
4	6702	Macara de fereastră 0.15tf	7,5000

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: TERTI
Obiectul: SEDIU SH TURDA
Devizul: AMENAJARI EXTERIOARE

C9 - Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.
1	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	532,0000	tona

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate
1	20000141	Betonist	105,0000
2	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	1,2750
3	20000002	Muncitor deservire	0,9900
4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	22,2820
5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	110,7200
6	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	11,1000
7	320550	Muncitor necalificat categoria I	0,2300
8	20000145	Pavator	0,9900
9	12831	Pavator categoria a III-a	317,7670

Ore (h)	570,35
---------	--------

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.