



MINISTERUL MEDIULUI.
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ



Nr. S.G.A.:8467/E.L.-M./ 13.08.2025

FRS3 : 1032/C.T./ 13.08.2025

NR. AC2/2091/18.08.2025



APROBAT,
Director ABA MUREȘ
ing. Sorin VLAD



Avizat,
Director Tehnic E.M.I.I.,
ing. Cosmin POP

Către: Administrația Bazinală de Apă Mureș

În atenția: Serviciului ALSS

Caiet de sarcini

pentru realizarea lucrării :

„ Reparație hidroizolație magazie centrală C20, str. Barajului, nr. 27, jud. Mureș,,

1. INFORMAȚII GENERALE

Autoritatea contractantă:

Administrația Națională “Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Mureș -Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș.

1.1. Denumirea obiectivului:

„ Reparație hidroizolație magazie centrală C20, str. Barajului, nr. 27, jud. Mureș,,

1.2. Amplasament

Magazia centrală (clădirea C20) existentă în curtea Atelierului Mecanic de pe strada Barajului, nr. 27, Târgu Mureș, jud. Mureș.

1.3. Funcțiile obiectivului

Adresă de corespondență:

Str. Aleea Carpați, nr. 61, C.P. 540311, Târgu Mureș, jud. Mureș
Tel: +4 0265 214 610 | +4 0365 424 446
Fax: +4 0265 215 079
Email: secretariat@sgams.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Trezoreria Târgu Mureș

Clădirea C20 existentă în curtea Atelierului Mecanic de pe strada Barajului, nr. 27, Târgu Mureș, jud. Mureș, funcționează drept magazie centrală, în interiorul acesteia fiind depozitate diverse materiale și echipamente. Datorită vechimii și a furtunilor violente înregistrate în cursul lunilor mai-iunie 2025, o mare parte din hidroizolația existentă pe acoperișul tip terasă al clădirii C20 - Magazia centrală a fost deteriorată. În timp, acest lucru poate favoriza infiltrarea apelor meteorice în interior, ceea ce poate conduce la afectarea și degradarea tencuielilor și zugrăvelilor interioare, respectiv la degradarea materialelor și echipamentelor depozitate în interiorul clădirii.

2. SCOPUL PROIECTULUI ȘI REZULTATELE AȘTEPTATE

Obiectiv general

Prezenta lucrare are drept scop refacerea hidroizolației acoperișului clădirii C20 și prevenirea apariției infiltrațiilor ce pot apare în timp.

Obiective specifice:

Situația existentă:

Datorită vechimii și a intemperiilor înregistrate în ultima perioadă de timp, hidroizolația de pe acoperișul tip terasă a clădirii C20 cu destinația de magazie centrală se află în prezent într-o stare avansată de degradare. Acest lucru poate favoriza infiltrarea apelor meteorice în interior, ceea ce poate conduce la afectarea și degradarea tencuielilor și zugrăvelilor interioare din clădire și chiar la degradarea materialelor și echipamentelor depozitate în incinta acesteia.

Deasemeni, aceste infiltrații, pe lângă degradarea pereților și planșeului clădirii, produc un disconfort personalului de exploatare și reprezintă în același timp un real pericol în ceea ce privește funcționarea în siguranță a instalației electrice din interiorul clădirii.

Soluția propusă:

Se propune refacerea hidroizolației de pe acoperiș, acordându-se o atenție sporită pieselor de hidroizolare din jurul coloanelor de scurgere a apelor pluviale cât și rebordurilor de pe aticuri.

Se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Desfacerea hidroizolației existente pe acoperiș (250 mp).
- Desfacerea stratului suport degradat (cca. 10% din suprafață = 25 mp) și refacerea acestuia.
- Amorsarea întregii suprafețe a acoperișului tip terasă cu soluție bituminoasă, în două straturi

Adresă de corespondență:

Str. Aleea Carpați, nr. 61, C.P. 540311, Târgu Mureș, jud. Mureș
Tel: +4 0265 214 610 | +4 0365 424 446
Fax: +4 0265 215 079
Email: secretariat@sgams.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Trezoreria Târgu Mureș

- Refacerea hidroizolației la acoperiș, cu sistem de membrane bituminoase tip Sigmaplast P sau similar, dublustrat ($3\text{kg/m}^2 + 4,5\text{ kg/m}^2$).
- Repararea șorțurilor din tablă zincată de 0,5 mm - 10 ml
- Montarea a 3 elemente de aerisire

Deșeurile rezultate în timpul desfășurării lucrărilor vor fi colectate, încărcate în mijloace de transport, transportate și depozitate în locuri special amenajate (depozite de deșeuri), cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la gestionarea deșeurilor de orice fel. Toate aceste operațiuni se vor realiza pe cheltuiala constructorului.

Rezultate așteptate:

Prevenirea infiltrațiilor și crearea condițiilor necesare pentru o bună desfășurare a activității în cadrul clădirii C20 cu destinația de magazie .

3. SCOPUL PRESTAȚIILOR

Descrierea proiectului

Lucrările vor cuprinde toate operațiunile specifice necesare pentru reparație hidroizolație acoperiș tip terasă, inclusiv procurarea materialelor necesare executării lucrării și transportul acestora de la furnizor/ prestator.

Grupurile țintă

Activități și rezultate specifice (perioada de analiză documentară, perioada de implementare)

- perioada: trim.III-IV 2025

4. SPECIFICAȚII TEHNICE

La executarea lucrărilor de hidroizolare se vor consulta și respecta prescripțiile și condițiile din actele normative în vigoare.

Materialele utilizate vor corespunde din punct de vedere calitativ, calitatea acestora fiind atestată de certificatele de calitate și vor respecta prescripțiilor tehnice respective.

Lucrările se vor executa la temperaturi de peste 5°C și este interzisă execuția pe timp de ploaie și burniță.

Pe parcursul execuției hidroizolației trebuie făcute unele verificări care vor fi trecute în procesele verbale de lucrări ascunse, din care să reiasă următoarele:

- dacă alcătuirea structurii este identică cu prevederile și detaliile de execuție ale documentației și corespunde condițiilor de funcționare corectă;

Adresă de corespondență:

Str. Aleea Carpați, nr. 61, C.P. 540311, Târgu Mureș, jud. Mureș
Tel: +4 0265 214 610 | +4 0365 424 446
Fax: +4 0265 215 079
Email: secretariat@sgams.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Trezoreria Târgu Mureș

- dacă pe parcursul execuției au fost verificate suprafețele suport, calitatea amorsării, temperatura masticului de bitum, calitatea și lipirea corectă a fiecărui strat;
- dacă execuția s-a efectuat în ordinele și etapele corespunzătoare.

5. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Aspecte organizatorice

Responsabilul pentru urmărirea lucrărilor executate cu terți, conform propunerii directorului SGA Mureș:

6. LOGISTICĂ ȘI PLANIFICARE

Locația

Clădirea C20 cu destinația de magazie centrală existentă în loc. Târgu Mureș, str. Barajului, nr. 27, jud. Mureș.

Perioada de execuție: 30 zile.

7. CERINȚE

Personal:

Personalul angajat și cadrele de conducere

Cerinta nr. 1 Declarație privind efectivele medii anuale ale personalului angajat și al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani.

Condițiile la locul de muncă

Beneficiarul asigură accesul la amplasamentul lucrărilor.

Facilități oferite de prestator :

Nu este cazul.

Echipamentul

Se va prezenta o listă cu dotări de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, în perioada de timp estimată pentru desfășurarea lucrărilor, specificată la punctul 6. Ofertantul va prezenta orice document care atestă deținerea (dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispoziție) a utilajelor/instalațiilor/echipamentelor tehnice pe perioada de implicare a acestora în realizarea contractului.

Costurile consumului de utilități utilizate pentru realizarea lucrărilor care au fost puse la dispoziție de către beneficiar se vor suporta de către prestator.

Cerințe pentru raportare (PV - recepție parțială și finală):

- situații de lucrări;
- procese verbale pentru lucrări ascunse;

Adresă de corespondență:

Str. Aleea Carpați, nr. 61, C.P. 540311, Târgu Mureș, jud. Mureș
 Tel: +4 0265 214 610 | +4 0365 424 446
 Fax: +4 0265 215 079
 Email: secretariat@sgams.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
 Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
 Trezoreria Târgu Mureș

- procese verbale de recepție calitativă;
- certificate de calitate și conformitate pentru materialele folosite;
- proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor ;
- proces verbal de recepție finală după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor.

CERINȚE SPECIALE

Cerințe privind calitatea, mediu și SSM, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Cerința nr. 1

Prestatorul va preda beneficiarului documente care să ateste calitatea și conformitatea materialelor puse în operă.

Cerința nr. 2

Convenția privind SSM și cerințele de mediu încheiate între beneficiar și prestator sunt anexe la Contract.

Cerința nr. 3

Solicităm ofertantului vizita la amplasamentul lucrării pentru întocmirea corectă a documentației de execuție.

Nerespectarea cerințelor specificate mai sus duce la neconformitatea ofertei.

8. TERMEN DE EXECUȚIE LUCRĂRI

Maxim 30 zile de la primirea ordinului de începere a lucrării.

9. GARANȚIA ACORDATĂ LUCRĂRILOR

Garanția de bună execuție va fi de 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor.

Oferta de preț va cuprinde totalitatea costurilor necesare executării operațiilor și anume: material, manoperă, transport, în cazul deșeurilor evacuate inclusiv taxa de groapă, indirecte, profit.

10. REGLEMENTĂRI TEHNICE

10.1. ASIGURAREA CALITĂȚII

10.1.1. GENERALITĂȚI

A.CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR:

Prevederi generale

Verificările de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu execuția, din partea executantului și responsabilul de contract, ca reprezentant al investitorului.

Se verifică respectarea caietului de sarcini.

Adresă de corespondență:

Str. Aleea Carpați, nr. 61, C.P. 540311, Târgu Mureș, jud. Mureș
Tel: +4 0265 214 610 | +4 0365 424 446
Fax: +4 0265 215 079
Email: secretariat@sgams.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Trezoreria Târgu Mureș

Se verifică respectarea momentului montării elementelor de instalații în concordanță cu executarea lucrărilor de construcții.

Calitatea lucrărilor de instalații se verifică pentru:

1. lucrări aparente;
2. lucrări care devin ascunse;
3. lucrări în faze determinante (dacă este cazul).

În toate cazurile în care în urma verificărilor efectuate se constată neîncadrarea în prevederile caietului de sarcini, se procedează astfel:

- responsabilul tehnic cu execuția sau responsabilul contract, după caz, oprește continuarea lucrărilor;
- responsabilul tehnic cu execuția întocmește Raport de neconformitate și stabilește împreună cu beneficiarul soluțiile de remediere care se impun;
- executantul reface lucrările conform soluțiilor din raportul de neconformitate;
- responsabilul tehnic cu execuția și responsabilul de contract verifică rezolvarea neconformităților;
- dacă se constată înlăturarea neconformităților, dirigintele de specialitate emite o *Dispoziție de șantier* pentru continuarea lucrărilor;
- dacă se constată în continuare existența de neconformități, responsabilul contract dispune refacerea lucrărilor până la înlăturarea acestora.

În caz de neconformități, pentru verificările care se efectuează prin sondaj, se procedează astfel:

1. dacă un singur rezultat este necorespunzător, se mai efectuează încă o serie alcătuită dintr-un număr egal de sondaje;
2. dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzător, se extind verificările pentru întreaga fază de lucrare.

Controlul calității lucrărilor aparente

Pentru lucrările care rămân aparente se efectuează:

- verificarea montării elementelor de instalație;
- probe după executarea unor părți de instalație care se pot proba sau pot funcționa independent. Responsabilul tehnic cu execuția verifică elementele de instalație pe parcursul execuției respectând momentul precizat pentru fiecare verificare.

Responsabilul de contract verifică fiecare fază a lucrării înainte de efectuarea probelor.

Proba se efectuează în prezența responsabilului tehnic cu execuția și responsabilului de contract.

Adresă de corespondență:

Str. Aleea Carpați, nr. 61, C.P. 540311, Târgu Mureș, jud. Mureș
Tel: +4 0265 214 610 | +4 0365 424 446
Fax: +4 0265 215 079
Email: secretariat@sgams.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Treasury Târgu Mureș

Rezultatele verificărilor se consemnează în *Procesul-verbal de verificare-constatare a calității lucrărilor* și în *Procesul-verbal de probă*, întocmite de responsabilul tehnic cu execuția și aprobate de responsabilul contract, pentru fiecare fază de lucrare.

Controlul calității lucrărilor care devin ascunse

Pentru părțile de instalație care devin ascunse ca urmare a acoperirii, mascării sau înglobării lor în elementele de construcție, se efectuează:

1. controlul *Proceselor-verbale de verificare-constatare a calității lucrărilor* care atestă montarea corespunzătoare a elementelor componente;
2. proba pentru partea de instalație care devine ascunsă.

Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuția și dirigintele de specialitate cu cel mult 7 zile înaintea operației de acoperire, mascare sau înglobare în elementele de construcție. Rezultatele verificărilor se consemnează într-un *Proces-verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse*, întocmit de responsabilul tehnic cu execuția și aprobat de dirigintele de specialitate.

În timpul lucrărilor de construcție propriu-zise, principalele reglementări de protecție, de igienă și sănătate a muncii și de apărare împotriva incendiilor care se vor respecta vor fi:

- Legea protecției muncii nr. 90/1996 și Normele metodologice de aplicare a acestora.
- Normele de medicină a muncii (aprobat cu Ordinul MMPS și MS nr. 578/DB/5840).
- Regulamentul pentru protecția și igiena muncii în construcții, (aprobat de M.L.P.A.T cu Ordinul 9/N/1993).
- REGLEMENTARE TEHNICĂ din 21 septembrie 2006 Normativ privind "Reabilitarea hidroizolațiilor bituminoase ale acoperișurilor clădirilor", indicativ NP 121-06.
- STAS 2355 / 3 - 87 - Hidroizolații din materiale bituminoase la acoperișuri și terase.
- Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente C56- 85.
- HG nr. 343/2017 - privind modificarea HG nr. 273/1994, pentru aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.
- Normele specifice de protecția muncii pentru lucrul la înălțime (aprobat cu Ordinul 235/1995 emis de MMPS).
- Normele specifice de protecția muncii pentru lucrări de zidărie, montaj prefabricate și finisaje în construcții și pentru lucrări de cofraje, schele și eșafodaje (aprobat cu Ordinele M.L.P.A.T. nr. 73/N/1996, respectiv 74/N/1996).

Adresă de corespondență:

Str. Aleea Carpați, nr. 61, C.P. 540311, Târgu Mureș, jud. Mureș
Tel: +4 0265 214 610 | +4 0365 424 446
Fax: +4 0265 215 079
Email: secretariat@sgams.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Treoreria Târgu Mureș

Măsurile de protecție descrise mai sus nu sunt limitative, beneficiarul având obligația stabilirii și realizării operațiilor de execuție în deplina securitate a muncii în vederea evitării și înlăturării oricărui pericol de accident.

Este necesar ca lucrările să fie executate de firme specializate, cu personal agrementat în acest gen de lucrări, iar supravegherea lor să fie asigurată de un responsabil tehnic cu execuția.

10.2. CERINȚE PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

În conformitate cu legislația în vigoare, toate produsele prevăzute în proiecte și utilizate la lucrările de reabilitare, pentru care nu există standarde naționale sau alte reglementări, vor fi utilizate numai dacă au agremente tehnice valabile și se prezintă conform prevederilor acestora; sau se vor utiliza numai produse pentru care există certificare de conformitate, prevăzută în contractele încheiate cu producătorii sau furnizorii acestora.

Pentru realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materialele cu caracteristici de rezistență și geometrice egale sau superioare celor prevăzute în proiect; schimbarea caracteristicilor se face numai cu acordul proiectantului și proprietarului.

DEPOZITAREA MATERIALELOR, ÎNTREȚINEREA ȘANTIERULUI:

Executantul trebuie să fie la curent cu spațiile și posibilitățile de depozitare disponibile pe șantier și trebuie să organizeze livrarea echipamentelor și materialelor astfel încât să fie în concordanță cu planificarea construcției și în același timp cu spațiile de depozitare alocate de beneficiar pe șantier pentru echipamentele și materialele sale.

Depozitarea și manipularea materialelor se va face conform prescripțiilor producătorilor. Materialele se vor depozita pe sortimente și categorii, pe suprafețe plane, în încăperi amenajate special pentru depozitare. Se vor respecta temperaturile maxime și minime de depozitare indicate de producător.

Materialele, lucrările finalizate sau nu de pe șantier etc. vor fi protejate împotriva accesului neautorizat, a influențelor datorate vremii sau a altor factori care pot produce deteriorarea materialelor sau a lucrărilor deja executate.

La terminarea lucrărilor, executantul va îndepărta toate ambalajele provizorii și va curăța eventualele pete, semnalizări sau însemnări făcute în timpul execuției, pentru a preda lucrarea completă, în stare de funcționare.

OBLIGAȚII ALE EXECUTANTULUI DUPĂ RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR:

Întreținerea în perioada de garanție

În perioada de garanție se va înlocui orice material care se defectează în condițiile unei utilizări normale. Perioada de garanție va fi stipulată în contractul de execuție încheiat de executant.

Adresă de corespondență:

Str. Aleea Carpați, nr. 61, C.P. 540311, Târgu Mureș, jud. Mureș
Tel: +4 0265 214 610 | +4 0365 424 446
Fax: +4 0265 215 079
Email: secretariat@sgams.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Trezoreria Târgu Mureș

Pentru intervențiile în perioada de garanție va fi stipulat prin contract timpul maxim în care executantul trebuie să se prezinte la beneficiar pentru constatarea problemelor apărute.

Toate lucrările de reparații se vor înscrie în *jurnalul de exploatare si mentenanta* al instalatiilor, tinut de departamentul de mentenanță al beneficiarului, cu care executantul va colabora.

Director SGA,
ing. Ovidiu IANCULESCU

Șef Serviciu E.L.M.,
ing. Constantin ȚIBULEAC



Adresă de corespondență:

Str. Aleea Carpați, nr. 61, C.P. 540311, Târgu Mureș, jud. Mureș
Tel: +4 0265 214 610 | +4 0365 424 446
Fax: +4 0265 215 079
Email: secretariat@sgams.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Trezoreria Târgu Mureș

Obiectivul: Reparatii cladire C20 str Barajului nr 15, Tg Mures, Jud Mures

Obiectul: Reparatii exterioare obiectiv

Devizul: Hidroizolatie C20

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

11 August 2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCXB07A	Demolarea betoanelor vechi prin cioplire,spituire	mp	25,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RCSE12A %	Reparatii strat-suport (de egalizare) sau sapa de protectie pt,hidroizol.,exec,la reparatii terase,balcoane, cu mortar ciment M-100 T,gros,= 1,5-2 cm aplicat pe supr,oriz.,verticale de beton monolit sau zidarie de caramida	mp	25,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	IZF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua straturi	mp	250,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RplzC01A0 1+	Refacerea hidroizolatiei la terase, utilizand doua straturi de hidroizolatie 3 si 4,5 kg/mp	mp	250,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	RCSI16B%	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm	m	10,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	CE19A04+	Element de aerisire	buc	3,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Obiectivul: Reparatii cladire C20 str Barajului nr 15, Tg Mures, Jud Mures

Obiectul: Reparatii exterioare obiectiv

Devizul: Hidroizolatie C20

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

11 August 2025

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	5904809	Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 30g	Depozit	0,15	kg			0,00	
2	6101456	Amorsa bituminoasa	Depozit	62,50	kg			0,07	
3	20021063	Apa	Depozit	0,12	mc			0,12	
4	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la retea	Depozit	1,25	mc			1,25	
5	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	Depozit	189,00	kg			0,19	
6	2100048	Ciment portland p 45 saci s 388	Depozit	7,50	kg			0,01	
7	5887893	Cuie cu cap plat tip b 3,0 x 30 s 2111	Depozit	0,10	kg			0,00	
8	6200690	Diluant white spirit rafinat tip b stas 44	Depozit	7,50	l			0,01	
9	25231523 00098	Element de aerisire	Pret de referinta	3,00	buc			0,01	
10	20047286	Material marunt	Depozit	6,00	%			0,00	
11	3064291	Material marunt	Depozit	5,00	%			0,00	
12	7804127	Material marunt (dispozitiv sustinere)	Depozit	3,00	%			0,00	
13	20052605	Membrana de hidroizolatie plastomerica cu bitum modificat Lisa Tip: 3kg Dimensiuni (m): 10 x 1	Depozit	287,50	mp			0,00	
14	20052599	Membrana de hidroizolatie profesionala plastomerica cu bitum modificate superioara expusa autoprotejata UV cu ardezie naturala Mineral Tip: 4.5kg Dimensiuni (m): 10 x 1	Depozit	287,50	mp			0,00	
15	20024765	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	Depozit	0,52	mc			0,52	
16	2200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-7 mm	Depozit	0,98	mc			1,56	
17	20055975	Silicon bituminos	Depozit	0,99	buc			0,00	
18	3642548	Tabla zincata s2028 0,50x 800x1600 OL 34-1N cal.1	Depozit	8,94	kg			0,01	
TOTAL Lei:									
Greutate:									3,75

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro.

Obiectivul: Reparatii cladire C20 str Barajului nr 15, Tg Mures, Jud Mures

Obiectul: Reparatii exterioare obiectiv


Devizul: Hidroizolatie C20

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

11 August 2025

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20000360	Acoperitor-invelitor	1,61		
2	10241	Betonist categoria a IV-a	45,50		
3	20000119	Izolator hidrofug	16,00		
4	12221	Izolator hidrofug categoria a II-a	2,50		
5	12231	Izolator hidrofug categoria a III-a	2,50		
6	12211	Izolator hidrofug categoria I	5,00		
7	20000330	Izolator lucrari speciale	102,50		
8	20000002	Muncitor deservire	50,75		
9	20000354	Muncitor deservire	3,00		
10	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	5,60		
11	320728	Tinichigiu categoria I	2,40		
Total ore manopera:			237,36		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro



Obiectivul: Reparatii cladire C20 str Barajului nr 15, Tg Mures, Jud Mures

Obiectul: Reparatii exterioare obiectiv


Devizul: Hidroizolatie C20

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

11 August 2025

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	6702	Macara de fereastră 0.15tf	0,50		
2	3817	Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l	1,00		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Operator Economic

.....
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Către.....
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
.....(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, să executăm:” **Reparație hidroizolație magazine central C20, str. Barajului, nr.27,jud. Mureș**” la pretul total de lei (suma în litere si în cifre) la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de lei (suma în cifre și în litere)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizam produsele în cantitatea,calitatea si temenul indicat în centralizatorul de preturi anexat .
3. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de..... zile, (durata în litere și cifre) respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:(se bifează opțiunea corespunzătoare)
☐ depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
☐ nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice sau orice ofertă primită.

Data ____/____/____

.....
(nume, prenume și semnătură)

în calitate de _____, legal autorizat sa semnez oferta pentru și în numele _____(denumirea/numele ofertantului operatorului economic)